

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 477
Konu : Hizmet Alımı Hk.

12/10/2017

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Yapım işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/10/2017 tarih ve saat 10:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	550 m2 GRANİT İLE YER DÖŞEME YAPIMI İŞİ (MALZEME+İŞÇİLİK DAHİL)	m2	550		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ağrı Devlet Hastanesi

Granit İle 3 mm Derz Aralıklı Döşeme Kaplaması Teknik Şartnamesi (Malzeme ve İşçilik Dâhil)

1. KAPSAM

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse Ek Hizmet Binası için, madde 3'de teknik özellikleri belirtilen malzemeler kullanılarak İdare tarafından belirlenen **550 m²'lik alanın** mevcut granit zemin üzerine (mevcuttaki kırık, çatlak, yerinden çıkmış granitler temizlenerek zemin imalattan önce tesviye edilmeli) yer graniti ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplama (süpürgelikler dahil) yapılması işini kapsamaktadır.

2. GENEL ÖZELİKLER

- 2.1.İstekliler, imalatın yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; mahalin mevcut durumuna ve mahiyetine, imalatın gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmalara ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır. Bu konuda sonradan yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır.
- 2.2.Teknik şartnamede tereddütte düşülen durumlarda İdarenin görüşü esastır. Bu durumlarda yüklenici İdare ile irtibata geçecek ve İdarenin onayını müteakip imalata devam edecektir.
- 2.3.İhale kapsamında belirtilen imalatlar dışında, önceden düşünülmemiş, gözden kaçan ya da imalat sırasında ortaya çıkacak, yapılması gerekli görülen, bağlı tüm ekstra tamir tadilat ve onarım işlerinde söz konusu iş kapsamında Yüklenici tarafından ikmal edilecektir. İlave imalatlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2.4.Teknik şartnameye konu olan imalatta kullanılacak malzemeler orijinal ambalajında ve kutuları düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun şekilde teslim edilecektir.
- 2.5.Tüm malzemeler teknik özelliklerinde belirtilen TSE belgeli olacaktır. Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Kalite ve standartlara ait ürünün üzerinde aslına uygun olarak çoğaltılmış orijinal baskılı etiketler ve işaretler kabul edilecektir. Sonradan yapıştirılmış şekilde olan işaret ve etiketler kabul edilmeyecektir.
- 2.6.Yapılacak imalat kapsamında her türlü malzemenin mahale getirilmesi, yapılması gerekecek diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj ve demontaj, her türlü işçilik gibi masraflar imalat kapsamı içerisinde düşünülecek ve bunlar için yükleniciye sözleşme bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 2.7.Tüm imalatlar bitirildikten sonra bina içindeki ve dışındaki çalışma yapılan tüm mahallerde inşaat işlerinden kalan artıkların her türlü temizliği yapılarak bina, çalışma ortamına müsait ve işler hale getirilecektir. Söz konusu inşaat artıklarının İdareden izin alınarak uygun yerlere nakline (yükleme ve boşaltma dahil) ilişkin tüm masraflar ve sorumluluklar yükleniciye aittir.
- 2.8.İmalat sırasında, ihale konusu mevcut mahallere verilecek her türlü zarardan (işin gereği olan yıkım sökülme işleri haricinde) yüklenici birinci derecede sorumludur. Bu durumda yüklenici verilen zararı tazminle yükümlüdür. (Malzemelerin mahalline getirilmesi, inşaatçıdan çıkan artıkların yüklenmesi ve nakli sırasında söz konusu binaya verilmesi muhtemel zararlar dahil).
- 2.9.Söz konusu imalatta çalıştırılacak personelin her türlü emniyetini yüklenici firma sağlayacak ve bu hususta İdare hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Firma yetkili elemanı; çalıştıracağı kişilerin çalışacakları görev yeri ve ilgili her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından gerekli olan tedbirleri almak ve uygulamakta yükümlü olacaktır.

- 2.10. Yapılacak tüm imalatlar İdare'ye hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük getirmeyecek şekilde yerine getirilecektir.
- 2.11. Yeni imalata başlanmadan önce mevcut granit döşemenin kırık çatlak, yerinden çıkmış, bozulmuş olan granitleri sökülerek zemin tesviye dillecektir.
- 2.12. Yeni yapılacak granit döşeme ile döşeme yapılmayacak olan zeminlerin birleşim noktalarındaki kot farkı oluşabilecek kısımlara alüminyum veya krom çita montajı yapılacaktır.
- 2.13. Raf ömrüne sahip olan malzemelerin tamamı 2017 yılında imal edilmiş olacaktır. İmal yılı eski tarihli malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3. TEKNİK ÖZELİKLER

3.1. Yer Graniti

- Yer graniti, belirtilen 550 m²'lik alan için 1. sınıf, bej renginde ve mat olmalıdır.
- İmalatta kullanılacak granit tercihen 60x60 cm ebadında tedarik edilememesi durumunda 50x50 cm ebatlarında, min. 9 mm kalınlığında olmalıdır.
- İç zeminde ve yaya trafiği yoğun zeminlerde kullanılabilir, yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- Yüksek basınca ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Malzemenin tümü aynı boyut, renk kodu, renk değişim kodu ve aynı üretim tarihli kutularda olmalıdır.
- Dona, aside ve alkalilere karşı dayanıklı olmalıdır.
- Kütle çatlağı, yüzeyin görünüşüne zarar veren sır çatlağı, renk hatası, kabarcık, delik, patlak, sır atma, leke, köşe kırığı ve parçalanmalar gibi gözle görülebilir hatalar olmayacaktır.

3.2. Derz Dolgu

- Polimer bağlayıcı katkılı, su itici silikon içeren ve çimento esaslı ve **gri renkte** olmalıdır.
- Seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-8 mm arasındaki derz boşluklarını doldurabilecek özellikte olmalıdır.
- Islak hacimlerde, kolay kirlenebilen mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilirdir.
- Uygulandığı yüzeye %100 su geçirmez koruma sağlamalı ve esneklik özeliğini muhafaza etmelidir.
- Sırlı yüzeyleri aşındırmadan pürüzsüz ve düzgün bir yüzey sağlamalıdır.

3.3. Seramik Yapıştırıcısı

- Kullanılacak yapıştırıcı yapılacak imalatın doğası gereği mat granit üzerine uygulanabilir ve yüksek bağlayıcı ve yapıştırıcı özellikte olmalıdır.
- Kayma özelliği azaltılmış ilave özelliklerle geliştirilmiş yüksek performanslı elastik çimento ve silikon esaslı olmalıdır.
- Granit seramik ve sırlı porselen kaplamaların iç ve dış mekânlarda duvara ve zemine döşenmelerinde kullanılabilir özellikte olacaktır.
- Yüksek yapışma gücüne sahip olacak, döşeme sırasında kayma yapmayacaktır.

4. GARANTİ ŞARTLARI


- 4.1.İmalatların garanti süresi kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 4.2.Garanti süresi içerisinde kullanım hataları haricindeki işçilik ve malzeme hataları nedeniyle deforme olan imalatlar yüklenici firma tarafından garanti kapsamında herhangi bir ücret talep edilmeksizin yenilenecektir.
- 4.3.Kabule kadar olabilecek her türlü hasar ve zayıf yüklenici firmaya aittir.

5. İŞİN MUAYENE VE KABULU

- 5.1. Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 5.2. İş bitimine müteakip; kabul, kontrol ve test çalışmalarına tabi tutulacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.
- 5.3. Kabul muayeneleri için gerekli olan, her türlü ölçü aleti, takım ve avadanlığın temininden firma sorumludur ve firma bu iş için ayrıca bir ücret talep edemez.
- 5.4. İmalatların bir kısmında veya tamamında şartname maddelerine bir aykırılık görüldüğünde her türlü formaliteler ve masraflar firmaya ait olmak üzere uygunsuzluk giderilir.

6. İŞE BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ

- 6.1. Sözleşmenin imzalanarak, sağlık hizmetlerinde aksaklığa neden olmayacak şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre **20.10.2017 Cuma saat 15:00'da** yer teslimi yapılarak işe başlanır.
- 6.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, **22.10.2017 Pazar saat 24:00'e** kadar tamamlayarak kabule hazır hale getirmek zorundadır.
- 6.3. Yüklenici işi süresi içinde tamamlayıp bitiremediği takdirde, gecikmeden dolayı gecikilen gün başına sözleşmeye bağlanan yüklenici teklif bedelinin %1'i oranında gecikme cezası uygulanacaktır.


Zeli AKDOĞAN
Mek. Mühendisi