



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 683
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Yatay Tip Yatakbaşı Ünitesi Montajı ve Medikal Bakır Hattının Çekilmesi İş
Dosya Id : 2191

20.04.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Yatay Tip Yatakbaşı Ünitesi Montajı ve Medikal Bakır Hattının Çekilmesi İş			4	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Çocuk Yoğun Bakım Birimi Yatay Tip Yatak Başı Ünitesi Montajı ve Medikal bakır hattının çekilmesi işi Teknik Şartnamesi

İstenilen iş :

1. Montajı yapılacak yatakbaşı ünitesi 4 adet olacaktır. **Her yatakbaşı ünitesi** 3 adet oksijen, 2 adet vakum, 2 adet hava prizinden ; ayrıca 6 adet ups (kesintisiz güç kaynağı) ve 6 adet topraklı şebeke prizi olmak üzere toplamda 12 adet prizden oluşmalıdır. Bunlara ek olarak 1 adet rj45 data prizi, yeterli sayıda topraklama nodu (hasta ve çalışan sağlığını riske atmayacak şekilde) ve 2 adet ünite cihaz askı rayı bulunmalıdır. Her bir yatay tip yatak başı ünitesinde **2 adet serum askılığı** bulunmalıdır. **Ayrıca toplamda 2 adet vakum kavanozu olmalı ve istenilen yatay tip yatak başı ünitesine montajı yapılmalıdır.**
2. Yatay tip yoğun bakım ünitesi montajı yapılacak birimde medikal gaz tesisatı en yakın birimden alınacak şekilde fiyatlandırılmalıdır.
3. İstenilen işi yüklenici yerinde görmek durumundadır aksi halde sonradan çıkacak iş artışları için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Yüklenicinin vermiş olduğu fiyat teklifi iş artışı vb durumlar için de geçerli olacaktır.
4. Yatak başı ünitelerinin "**bakır boru**" ile istenilen yere montajları yapılacaktır. Ne kadar bakır boru kullanılacağı yüklenici tarafından yerinde değerlendirilecektir. Sonradan yüklenicinin **bakır boru** veya **buna bağlı dolaylı iş artışları** konusunda yapacağı itirazlar idare tarafından dikkate alınmayacaktır. Verilecek fiyat teklifleri sayılan şartlar göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yerinde değerlendirme yapılmadan verilen fiyat teklifleri "yüklenici tarafından yerinde değerlendirme yapılmıştır" şeklinde kabul edilecek ve işin zamanında ve tam bitirilmesi konusunda yaşanan olumsuzluklarda idare yükleniciye yaptırım uygulayabilecektir.
5. Kullanılacak medikal hava, medikal oksijen ve medikal vakum prizleri ve basınç değerleri **Çocuk Yoğun Bakım Birimi standartlarına** uygun olmalıdır.
6. Kullanılacak medikal gaz prizleri **EN ISO 9170-1:2008 standartlarına uygun olmalı** ve bu durum belgelendirilmelidir.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR

1. Yukarıda belirtilen malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler olmalıdır.
2. Oksijen prizlerine oksijen gazının mevzuatlarda belirtilen rengine uygun renk kodlanması verilmelidir.
3. Kullanılacak bakır borular 1. Sınıf kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yada aşırı

FİAT DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

ses kirliliği yapan ürünler iade edilip montaj ve servis bedeliyle birlikte firmasından talep edilecektir.

5. Yükleniciler montaj yerlerini görebilirler. Şehir dışından verilmiş teklifler **ÜRÜN VE MONTAJ YERLERİNİ** görüp fiyat verilmiş kabul edilecek ve bir fiyat artırımına gidilmeyecektir.

6. Teklif veren firmalar montaj yapılacak yerin zorluğu ve kolaylığını her şartta kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca bir malzeme ve işçilik bedeli talep edemez.

7. Kullanılan malzemelerin tümü için TSE-ISO VE CE kalite belgeleri olmalıdır.

8. Yatakbaşlarının montajları standartlara uygun olmalı yüksekliği ve kullanım alanı hesap edilmelidir.

9. Yatak başlarının arası doktor ve hemşirenin hastaya müdahalesini kolaylaştıracak özellikte olup bunu göz önüne alarak montajları yapılmalıdır.

10. Sistemin tüm basınç değerlerini tüm şartlarda sağlamalıdır.

11. Sistemin kurulumu sonrası en az 1 yıl garanti verilmelidir.

12. İşe başlamadan önce tüm malzemeler ilgili teknik birim tarafından bakılıp değerlendirilecek ve uygunluk sonrası işe başlanacaktır.

13. Yatak başı ünitesi montajı ve Medikal bakır hattının çekilmesi işien **geç 10 iş günü** içerisinde olmalı ve şartnamenin konusu iş, en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılip teslim edilmelidir.

14. Medikal yatakbaşı sisteminin risk durumu, ağırlığı ve büyüklüğü göz önünde bulundurulacak olursa, yüklenici firma işi CE- ISO belgelerine sahip malzemelerle gerçekleştirmeli ve gerekli testleri yerinde yapmak kaydıyla teslimatı gerçekleştirilecektir.

15. Tüm teklifler; kullanılacak malzemelerin montajı dahil ve en az 1 yıl garantili olacak şekilde göz önünde bulundurulacak verilecektir.

16. **İşin bitişi sonrası ve muayene kabul işlemleri sırasında sistemlerin** testleri kullanıcılar ve ilgili teknik birim ile birlikte yapılip olumlu değerlendirilme yapıldıktan sonra şartnamenin konusu işin, tam ve zamanında yapıldığı kabul edilecektir.

17. İş yapacak olan firma personelleriteknik servis eğitimi almış kişiler olmalı ve bunu tekliflerinde belgelendirmelidirler.

18. Yüklenici şartname konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında **tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak zorundadır.**Bu konudaki sorumluluk tamamı ile yükleniciye aittir.

19. **Yüklenicinin sistemin kurulumundan kaynaklı arızalarda sorumluluğu vardır. Sistemin kurulumundan kaynaklı hatalardan tamamı ile yüklenici sorumludur.**

20. Teklif veren firmalar **İSO – CE- TSE/HİZMET YETERLİLİK BELGELERİNE VE İŞİN EHLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR EĞİTİM SERTİFİKALARINA** sahip olmalı ve bunu tekliflerinde sunmalıdır. Belgelerini tekliflerinde sunmayan firma teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Çocuk Yoğun Bakım Birimi Yatay Tip Yatak Baş Üniteleri Montajı ve Medikal bakır hattının çekilmesi işi Teknik Şartnamesi

İstenilen iş :

1. Montajı yapılacak yatakbaşı ünitesi 4 adet olacaktır. **Her yatakbaşı ünitesi 3 adet oksijen, 2 adet vakum, 2 adet hava prizinden ; ayrıca 6 adet ups (kesintisiz güç kaynağı) ve 6 adet topraklı şebeke prizi olmak üzere toplamda 12 adet prizden oluşmalıdır.**Bunlara ek olarak 1 adet rj45 data prizi, yeterli sayıda topraklama nodu (hasta ve çalışan sağlığını riske atmayacak şekilde) ve 2 adet ünite cihaz askı rayı bulunmalıdır. Her bir yatay tip yatak başi ünitesinde **2 adet serum askılığı** bulunmalıdır. **Ayrıca toplamda 2 adet vakum kavanozu olmalı ve istenilen yatay tip yatak başi ünitesine montajı yapılmalıdır.**
2. Yatay tip yoğun bakım ünitesi montajı yapılacak birimde medikal gaz tesisatı en yakın birimden alınacak şekilde fiyatlandırılmalıdır.
3. İstenilen işi yüklenici yerinde görmek durumundadır aksi halde sonradan çıkacak iş artışları için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Yüklenicinin vermiş olduğu fiyat teklifi iş artışı vb durumlar için de geçerli olacaktır.
4. Yatak başi ünitelerinin "**bakır boru**" ile istenilen yere montajları yapılacaktır. Ne kadar bakır boru kullanılacağı yüklenici tarafından yerinde değerlendirilecektir. Sonradan yüklenicinin **bakır boru** veya **buna bağlı dolaylı iş artışları** konusunda yapacağı itirazlar idare tarafından dikkate alınmayacaktır. Verilecek fiyat teklifleri sayılan şartlar göz önünde bulundurularak verilmelidir. Yerinde değerlendirme yapılmadan verilen fiyat teklifleri "yüklenici tarafından yerinde değerlendirme yapılmıştır" şeklinde kabul edilecek ve işin zamanında ve tam bitirilmesi konusunda yaşanan olumsuzluklarda idare yükleniciye yaptırım uygulayabilecektir.
5. Kullanılacak medikal hava, medikal oksijen ve medikal vakum prizleri ve basınç değerleri **Çocuk Yoğun Bakım Birimi standartlarına** uygun olmalıdır.
6. Kullanılacak medikal gaz prizleri **EN ISO 9170-1:2008 standartlarına uygun olmalı** ve bu durum belgelendirilmelidir.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLAR

1. Yukarıda belirtilen malzemeler sistemin orijinalliğine bağlı kalınarak gerçek, kaliteli parçalar ve malzemeler olmalıdır.
2. Oksijen prizlerine oksijen gazının mevzuatlarda belirtilen rengine uygun renk kodlanması verilmelidir.
3. Kullanılacak bakır borular 1. Sınıf kalitede olmalıdır.
4. Kullanılan bütün malzemeler 1 yıl boyunca her türlü montaja üretime ve gaz sızdırma hatalarına karşı garantili olmalıdır. Hatalı olan ve gazların geçişine zorluk gösteren yada aşırı

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu