



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 348
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1270

06.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.11.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AĞIR YÜK RAFI	MDF RAF DEPLAR İÇİN	320	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Devlet Hastanesi

**AYNIYAT-BİYOMEDİKAL ve DEMİRBAŞ DEPOLARI İÇİN DEPOLAMA RAFI
YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU:

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi, Ayniyat-Biyomedikal ve Demirbaş depoları için, madde 2'de teknik özellikleri belirtilen ve lüzum müzakeresinde istenilen profil ve MDF den mamül rafların yapım ve montaj işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1 Talep edilen depolama raflarının iskele malzemesi 4x4 cm çapında ve 2 mm et kalınlığında siyah boyalı profilden imal edilecektir.

2.2 Raflarda kullanılacak olan MDF 2 cm kalınlığında ve kahverengi olacaktır.

2.3 Rafların başlangıcı, yerden 10 cm yukarıdan imal edilecek ve ayaklara pvc koruyucu takılacaktır. Raflar toplam 3 raftan oluşacak. Rafların başlangıcı yerden 10 cm yüksekten başlayacaktır. Rafın toplam yüksekliği 210 cm derinlik ise 70 cm olacaktır. İstenilen 4 raf toplamda 210 cm yüksekliğe eşit olarak sığdırılacaktır.

2.4 Rafların her biri 2 metre olarak imal edilecektir ancak rafların montajının yapılacağı alanın fiziksel durumu göz önüne alınarak dönüşlerde ve kolonlarda bu ölçü esnek olacak ve yüklenici firma ile hastane teknisyeninin ortak görüşüne göre yapılacaktır.

2.5 Raflar duvara çelik dübel ile sabitlenecektir. Rafların imalatı yapılmadan önce Hastanede kullanılacağı alanlar ölçülecek ve çizimi hastane teknik personeli onayladıktan sonra imalata başlanacaktır.

2.6 Rafların toplam uzunluğu 140 metre olacaktır.

3. GARANTİ;

3.1 Sözleşmeye konu olan işler en az 2 yıl garantili olacaktır. Tüm ürünler TSE ve İSO belgeli olacaktır.

4. KABUL;

4.1 Kabul hastane teknisyenlerinin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımıyla ilgili tüm uyuşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.

İzcan OĞUR

Son Belirliye

ds

