



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ DİŞ ÜNİTESİ KOMPRESURUNE YAPILACAK ODA VE ETRAFINDAKİ ZEMİNİN BETON DÖKME HİZMETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **28.06.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BETON DÖKME İŞİ	100	METRE KARE		
2	BETON ODA YAPIM İŞİ	1	ADET		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2f8727f9-7190-498e-a247-ce4176136cce Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



**DR. YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ DIŞ ÜNİTESİ KOMPRESÖRÜNE
YAPILACAK ODA VE ETRAFINDAKİ ZEMİNİN BETON YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-KONU:

Bu teknik şartname ekte belirtilen inşaat ve zemin işlerinin yapım, onarım, tamirat vs işlemleri için hazırlanmıştır. Yapılacak olan bütün iş ve işlemler aşağıda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda Üretici verileri ile fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

2-KAPSAM:

Aşağıda yer alan inşaat, zemin yapımı ve lögatların yapım ve onarımı ile tamir ve bakımını kapsar.

3-KOMPRESÖR ODASI TEKNİK ŞARTNAMESİ VE GENEL ŞARTLAR:

3.1. Kompresör odasının dört tarafı ile tavan ve taban kısmında dahil komple betondan yapılacak olup en az 16 mm lik inşaat demirleri ile desteklenecektir.

3.2. Kompresör odasına ait havalandırma için iki adet 30*30cm ölçüsünde izgara şeklinde çelik havalandırma penceresi yaptırılacaktır. pencerelerin yerden yüksekliği 1.50 m olacaktır.

3.3. Kompresör odasının alt üst kısmına yağmur suyu ve doğa olaylarından korunması için çatı yapılacaktır. Çatıda kullanılacak malzemeler komple demir olacaktır. yanıcı hiçbir madde kullanılmayacaktır. Zemin kısmı da aynı şekilde beton olacaktır.

3.4. Kullanılacak olan kapı dışı doğru açılacak en az 1.70 cm yüksekliğinde ve 90 cm eninde patlama ve yangın gibi ciddi durumlarda kişilere zarar gelmesini engelleyecek ve sağlam malzemeden imal edilmiş olacaktır. Ayrıca kapının üzerinde dışarıdan kilitlenebilecek aksamı olmalıdır. Kapının üzerine Kalite birimimizin belirleyeceği standartlara uygun işaret levhaları firma tarafından temin edilip yaptırılacaktır.

3.5. Kompresör ünitesinin duvarı ile zemin ve tavan duvar kalınlıkları en az 15 cm beton olmalıdır.

3.6. Her bir duvarın yüksekliği yaklaşık 1.80 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 2.00 metre uzunluğunda olacaktır.

3.7. Kompresör ünitesi 08:00-16:30 saatleri arasında aktif olarak çalıştığı için işin yapımı hastanemizin gündüz mesai saatleri dışında veya hafta sonu yapılması gerekmektedir.

4-ZEMİN ALANI VE LÖGAR KISIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ VE GENEL ŞARTLAR:

4.1. Yapılacak olan zemin yumuşak dolgu topraktan oluşmaktadır. alanın uzunluğu 25 metre uzunluğunda 4 metre enindedir. toplamda yaklaşık 100 metrekaredir.

4.2. Alanın içinde özelliğini yitirmiş 3 adet 70*70 cm ölçülerinde rogar bulunmaktadır. Bu rogarların kapakları dahil zemin ile olan yükseklikleri ve meyilleri ayarlanarak yağmur suyunun düzgün bir biçimde bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.



4.3.Zemine yapılacak olan beton şap tan önce gerekli düzenleme yapılacak ve yumuşak toprak alınacak.Sert zemin üzerine en az 12-16 mm demirlerden destek alınarak şap atılacaktır.

4.4.Daha önce hastane zeminine giden suyun gerekli meyil ve eğimi sağlanarak rögarlara doğru olacak şekilde yapılacaktır.

4.5.İlgili firma rögarlara uygun kapak yaptırılıp üzeri kapatılacaktır.Rögarlar kişilerin içine düşme ihtimali olmayacak şekilde sağlam ve kolayca açılmayacak şekilde tasarlanacaktır.

4.6.Yapılacak betonun tüm toprak zemini kaplaması duvar ve diğer bağlantı noktalarından eğimli olması gerekmektedir.ayrıca atılacak demir destekli betonun kalınlığı en az 10 cm yüksekliğinde olmalıdır.

5-ÖZEL HUSUSLAR:

5.1.Yapılacak işe ait montaj,de montaj,nakliye ve işçilik dahil tüm işler yüklenici firmaya aittir.

5.2.Firma çalıştığı alanın,kişilerin ve çalıştırdığı işçilerin iş güvenliğinden ve can güvenliğinden sorumludur.

5.3.Firma işini bitirdikten sonra iş alanını komple temizleyip kullanılabilir duruma getirdikten sonra işi teslim edecektir.

5.4.Firmanın çalışma alanında basıncı kapılar olduğundan dolayı iş güvenliği eğitimi almamış personel çalıştırılmayacak ve çalışacak kişilerin iş güvenliği eğitimi aldıklarına dair belgeleri kuruma ibraz ettikten sonra iş başı yapmalarına izin verilecektir.

5.5.İdare tarafından onaylanmayan kısımlar ilgili firma tarafından her hangi bir ücret talep edilmeksizin uygun hale getirilecek şekilde tekrar yapılacaktır.