

KREŞ ASM YAPIM İŞİNİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

İlgi: 0178970339 barkot sayılı görevlendirme yazısı.

SIRA NO	İMALAT CİNSİ	ÖZELLİKLERİ
1	Kapı İsimliklerinin temini ve montajı	9*29 cm batlarında iç kapı isimliği uygun malzemeden imal edilecektir. MUAYENE-1 , MUAYENE-2 , MUAYENE-3 , GEBE İZLEM ÜREME SAĞLIĞI , BAY WC , BAYAN WC , ENGELLİ WC , ACL MÜDAHALE, EMZİRME ODASI , AŞILAMA , BEBEK İZLEME , ISI MERKEZİ. Bu malzemeler baskıya verilmeden sayı ve yazıları idare değişikliğe gidebilir
2	İnternet ve TV hattı bağlanması	Uygun noktadan binaya internet hattı çekilmesi ve gerekli bağlantıların yapılması. Abonelik yapılması durumunda kullanımda herhangi bir engel teşkil etmeyecek şekilde yapılacaktır. Gerekmesi durumunda Türk Telekom ile görüşülerek çalışma yapılacaktır.
3	İç Kapı İmalatı ve Yapım İşİ	180*180 iki kanatlı kapının imalat ve montajı kapı iki kanatlı alüminyum olarak imal edilecek ve her iki kapıda açılabilir olacaktır.
4	Bayrak Direği dikilmesi	7 metre boyunda 2 adet bayrak direğinin yapılması ve idarenin belirtileceği yere montalaması yapılacaktır.
5	Alçıpan Duvar İmalatı ve Yapım İşİ	2.40*3.80 ebatında alçıpan bölme yapılması ve iç mahale uygun sıva ve boya yapılması
6	Dış Tabelaların İmalatı ve Montajı	380*100 40lık profilden imal edilecek karkas üzerine vinil germe imalat edilecek. İdarenin göstereceği yere montajı yapılacaktır. İmal yapılmadan idarenin görüşü alınarak montaj yerine karar verilecek.

Nizamettin KINA.
Ağrı Sağlık
Müdürlüğü Teknikeri

Teknisyen
Fatih APISLAN
F. A. S.

Teknisyen
Erkan Tasdemir