T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.01.2023

Sayı: 20
Konu: ALÜMİNYUM RAY VE PERDE

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.01.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ALÜMİNYUM RAY			30	Metre		
2	PERDE			24	Metre		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2023
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

MAHREMİYET PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perde kumaşı saten görünümlü su ve leke tutmayan özellikte malzemeden üretilmelidir.

2. Ürün kısmında su 30 cm lik bölüm ışık geçirentül vb malzemeden üretilmeli.perdelerin ışık geçiren tül dahil boyları 190 cm olmalıdır.

3. kenar kıvırmaları 3+3 duble olacaktır.

4. kumaş%100pes iplikten imal edilmiş olmalıdır.

5. ar t bakteriyel olmalıdır.

6. toplamda 24 metre kare perde alımı gerçekleştirilecektir.

Tunay DOĞAN

PATNOS DEVLET HASTANESİ

ALÜMİNYUM RAY ve KROM NİKEL SEPERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta Arası Perde Rayı Teknik şartnamesi

Alüminyum hastane rayı 13,6 genişlik 35 mm yüksekliğinde F21 sertliğinde olmalıdır.

Raylar çift taraflı kanallı olmalıdır.

Tavan askısı 9-12 ve 13-19 borularının iç içe geçmesiyle oluşturulmuş olmalıdır.

Hastane rayı yerden 220 cm yüksekliğe monte edilmelidir. Tavan boyu askılarla ayarlanmalıdır. Ölçüye göre askı çubuğu kullanılmalıdır.

Hastane rayları yatakların durumuna göre "L-U-J"şeklinde uygulanmalıdır.

Ray plastik flanşlarla duvarlara bağlanmalı raylar ek aparatları ile birbirlerine bağlanabilmelidir.

Alüminyum ve alüminyum alaşımları TS EN 755-1 değerlerini taşıyacak.

2. Krom-Nikel Seperatör Teknik Özellikleri

En az 0,5 mm kalınlığında 2 cm çapında 304 kalite krom-nikel borudan imal edilip projedeki ölçülere uygun olarak üretilmelidir.

Halkalar her biri için en az 15 adet olacaktır, (perde boyuna göre değişken olabilir)

Duvara sabitlemeyi sağlayacak olan flanş kısmı yeterince yük taşımayı sağlamak amacıyla duvar yüzeyini kavramalı ayna en az 0.04 m2'lik ve dört delikli olarak imal edilmelidir.

Montaj yapılırken paslanmaz vidalar kullanılmalıdır.

Krom-nikel seperatör teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun değil ise kabul edilmeyecektir.

3. Garanti ve Teslimat Şartları

Alüminyum perde rayları kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile Krom Nikel Seperatör ürünleri için 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Teklif edilen ürünler daha önce kullanılmamış olarak teslim edilecektir.

Ürünler daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

Ürünlerin teslimi için nakliye, kargo vb. ve montaj giderleri yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici işlemin teslimine kadar yapılacak tüm işlemleri kendisi yapacak ekstra hiç bir masraf talep edilmeyecektir.

Yapılacak Ray askıları için ekstra ücret talep edilmeyecektir.

Yüklenici firma Krom-nikel seperatörleri ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme-aksesuarları çalışır durumda teslim edecektir.

Yüklenici firma montaj sırasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.

Montaj esnasında meydana gelebilecek her türlü inşaat, mekanik, elektrik kaza vebenzeri durumlardan, hasar ve zararlardan yüklenici firma sorumlu olup, çıkabilecek her türlü ek maliyetler ve tazminatlar yüklenici firmaya ait olacaktır.

Toplamda 30 metre tül alüminyum ray alımı gerçekleştirilecektir .

Turay Doğan