



PATNOS İLÇE SAĞLIK TADİLAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	İmalatın Adı	İmalatın Cinsi	Açıklama
1	Atık Su Giderinin Yenilenmesi	Koruge Boru 55 m	Bina merdiven basamağından başlanarak okul tarafına hattın komple açılması, eski boruların kaldırılarak 150 mm lik SN8 Koruge boru döşenerek üzerine ince kum ile takviye yapılarak kapatılması 112 bina köşesine 1 adet muayene bacası konulması ve sökülen parke taşlarının yeniden seviyelendirilmesi.
2	Muayene Bacası	Betonarme	TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; 43.560.1101: H: 0,50 m, İç boyutu: 0,80 x 0,80 m, Et kalınlığı: 0,10 m 43.560.1121: H: 0,50 m, İç boyutu: 0,60 x 0,60 m, Et kalınlığı: 0,10 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Emrah Demirtaş


M. Yasir CEMO



 İsmail ALTAY
 Uzman