

## YIKIM VE ENKAZ HESAP CETVELİ

KURUMU	AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İŞİN ADI	MERKEZ 3 NO'LU ASM YIKIM MALİYETİ İŞİ
YAPI TÜRÜ	BETONARME
YAPI ALANI	222
KAT SAYISI	5
TOPLAMA ALAN	1110

### ENKAZ MİKTARI

BA ENKAZ MİKTARI	0,380 M3/M2	M3	421,80
KARGİR ENKAZ MİKTARI	0,150 M3/M2	M3	166,50
TOPLAM ENKAZ MİKTARI		M3	588,30

### ENKAZDAN ÇIKACAK HURDA VE DEMİR AKSAM

BA DEMİRİ	34 KG/M2	KG	37.740,00
ÇATI SACI	4,8 KG/M2	KG	1.065,60
MAKİNE TESİSATI		KG	0,00
DEMİR KAPI/PENCERE	<i>Merdiven kor.kapı pen.Balkon Korkuluğu</i>	KG	
TOPLAM		KG	38.805,60

### ENKAZDAN ÇIKACAK KULLANILMIŞ KERESTE

AHŞAP KAPI MİKTARI	0,86*MT.*2,03MT.	AD.	0,00
MUTFAK DOLABI		M2	0,00
AHŞAP OTURTMA ÇATI	0,05 m3/m2	M3	11,10