

AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASININ KAPI VE PENCERE ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Teknik Şartname İş Kalemleri:

İşin Adı	Poz No	Teknik Tarifi	Birim
Pencere Fitillerinin / Contalarının Yapılması		Binada iklimsel koşullar ve kullanıma bağlı nedenlerle deforme olmuş, çelik pencere fitillerinin/contalarının de monte edilerek, kanallarının temizlenmesi ve pencerelere uyumlu ve sert iklim koşullarına dayanıklı NBR PVC (Geniş tip) katkı ve İSO Belgeli yeni fitiller ile değiştirilmesi yapılacak, her türlü tedarik nakliye işçilik ve müteahhit karı dahildir. Montajı yapılan yeni ürünün idare teknik personeli tarafından teker teker test edildikten sonra kabulü yapılacaktır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.	45 Adet
Pencere Mekanizması		Bozulan ve kullanım özelliğini yitiren pencere mekanizmasının de monte edilerek, aynı özellik ebat ve boyutlardaki yeni mekanizma ile değiştirilmesi yapılacak, tedarik ve her türlü nakliye montaj ve işçilik ile müteahhit karı dahildir. Takılan ürünler idarenin teknik personeli tarafından gerekli testler yapıldıktan, sonra kabulü yapılacaktır. Kabul esnasında değiştirilmesi ön görülecek olan malzemenin olması durumunda yüklenici hatalı malzemeyi değiştirmek zorundadır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.	Adet
Kapı Kolu		Bozulan ve kullanım özelliğini yitiren kapı kolunun /, aynı özellik ebat ve boyutlardaki yeni ürün ile	

Teknisyen
Recep Özmuş
R.Ö.

Teknisyen
M. Yasar Cemo
M.Y.C.

Teknisyen
Ekrem Yıldız
E.Y.

		<p>değiştirilmesi yapılacak, tedarik ve her türlü nakliye montaj ve işçilik ile müteahhit karı dahildir. Takılan ürünler idarenin teknik personeli tarafından gerekli testler yapıldıktan, sonra kabulü yapılacaktır. Kabul esnasında değiştirilmesi ön görülecek olan malzemenin olması durumunda yüklenici hatalı malzemeyi değiştirmek zorundadır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.</p>	
--	--	---	--

Teknisyen
Recep ÖZKURT
10.05.2024

Teknisyen
M. Yasin Cemo
Cemo

Teknisyen
Elzem KANTAR
~~Elzem KANTAR~~