

PATNOS 1 NOLU ASM BİNASININ SU DEPOSU TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

İş Kalemleri:

1. Mevcut kalorifer kazanının kombi tesisatından ayrılıp, parçalar halinde dışarıya çıkarılması ve kombinin yeniden çalıştırılması için bağlantılarının gerekli olduğu yerlerden uygun malzeme ile yeniden yapılması ve aktif hale getirilmesi.
2. Devir daim pompalarının kazan dairesinin müsait bir köşesine taşınması için gerekli bağlantılarının uygun malzeme ile yeniden yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesi.
3. 5 tonluk plastik ve 3mm et kalınlığı su deposunun tedariği ve içeriye alınması için mevcut kapının sökülmesi ve yanındaki duvarın 1.5 metre kadar kırılıp, su tankının içeri alındıktan sonra tekrar kapının ve duvar tadilat ve tamirata yapılması. Kapının yeniden çalışır halde yapılması ve yerine takılması
4. 5 tonluk su deposunun içeriye alınarak zeminin düzgün olmaması halinde, altına en az 5 cm beton dökülmesi veya düzgün zemin üzerine konulması ve gerekli bağlantılarının yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi
5. Su deposunun hidrofora bağlanıp tüm tesisatın kontrol edilip, her türlü tedarik işçilik nakliye ve müteahhit karı dahildir. Gerekli testlerin yapılarak ve çalışır halde teslim edilmesi. İş bitiminde saha temizlenerek temiz bir şekilde teslim edilecektir. 07/05/2024

BAŞKAN

Dr Ramazan DOSTER

ÜYE

Deniz Taylan ERHAN

ÜYE

Mehmet POLAT