

AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASININ KAPI VE PENCERE ONARIMI TEKNİK
ŞARTNAMESİ:

Teknik Şartname İş kalemleri:

İşin Adı	Poz No	Teknik Tarif	Birim
Pencere Fitillerinin / Contalarının Değiştirilmesi		Binada iklimsel koşullar ve kullanıma bağlı denenlerle deforme olmuş, alüminyum çelik pencere fitillerinin / contalarının / de monte edilerek kanallarının temizlenmesi ve pencerelere uyumlu ve sert iklim koşullarına dayanıklı NBR PVC (geniş tip) katkılı ve İSO belgeli yeni fitil conta ve ile değiştirilmesi, yapılacak her türlü tedarik, nakliye işçilik ve müteahhit karı dahildir. Montajı yapılan yeni ürünlerin idare teknik personeli tarafından teker teker test edildikten sonra kabulü yapılacaktır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.	45 Adet
Pencere Mekanizması		Bozulan ve Binada iklimsel koşullar ve kullanıma bağlı denenlerle deforme olmuş, alüminyum çelik pencere mekanizmalarının aynı ebat ve boyutlardaki yenisi ile değiştirilmesi, yapılacak her türlü tedarik, nakliye işçilik ve müteahhit karı dahildir. Montajı yapılan yeni ürünlerin idare teknik personeli tarafından teker teker test edildikten sonra kabulü yapılacaktır. Kabul esnasında değiştirilmesi ön görülecek olan malzemenin olması durumunda yüklenici bu hatalı malzemeyi değiştirmek zorundadır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.	45 Adet
Kapı Kolu		Bozulan ve Binada iklimsel koşullar ve kullanıma bağlı denenlerle deforme olmuş, kapı kollarının aynı ebat ve boyutlardaki yenisi ile değiştirilmesi, yapılacak her türlü tedarik, nakliye işçilik ve müteahhit karı dahildir. Montajı yapılan yeni ürünlerin idare teknik personeli tarafından teker teker test edildikten sonra kabulü yapılacaktır. Kabul esnasında değiştirilmesi ön görülecek olan malzemenin olması durumunda yüklenici bu hatalı malzemeyi değiştirmek zorundadır. İmalattan önce yüklenici numuneleri idareye sunacaktır.	6 Adet

Recep ÖZMÜŞ
Teknisyen



M. Yaşir CEMO
Teknisyen



Ekrem MİNTAŞ
Teknisyen



10/05/2024