

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.05.2025

Sayı: 507

Konu: BASINÇLI KAPLAR İÇİN YILLIK PERİYODİK KONTROL YAPIM VE RAPORLAMA İŞİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTANEMİZ BASINÇLI KAPLAR İÇİN YILLIK PERİYODİK KONTROL YAPIM VE RAPORLAMA İŞİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Bu şartnamenin konusu, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binalarında bulunan, basınçlı kapların, kaldırma iletme ekipmanlarının, yangın tesisatının, havalandırma tesisatı ve elektrik tesisatlarının iş ekipmanlarının kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik muayenelerinin yapılmasıdır.

İşin Kapsamı;

Ekipman ve tesisatlar

S.NO	EKİPMAN / TESİSAT	ADET	AÇIKLAMA
	SICAK SU KAZANI	3	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, kazanın körlenmesi ve tekrardan sisteme alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Kazanlar çalışır vaziyette olması nedeniyle günde 1 kazan testi yapılacaktır.
	GENLEŞME TANKI	5	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, tankın körlenmesi ve tekrardan sisteme alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sistemi aksatmayacak şekilde kazanlardan bağımsız olarak testleri gerçekleştirilecektir.
	HİDROFOR TANKI	3	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, tankın körlenmesi ve tekrardan sisteme alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sistemi aksatmayacak şekilde kazanlardan bağımsız olarak testleri gerçekleştirilecektir.
	BOYLER / AKÜMÜLASYON TANKI	2	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, tankın körlenmesi ve tekrardan sisteme alınması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sistemi aksatmayacak şekilde kazanlardan bağımsız olarak testleri gerçekleştirilecektir.
	OTOKLAV	6	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacaktır. Otoklav testleri için yüklenici firma tarafından tüm hazırlıklar yapılacaktır.
	HAVA TANKI	2	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, sistemi durdurmamak için hava tankı testi akşam mesai saatleri dışında ayrı ayrı yapılacaktır.
	VAKUM TANKI	1	Hidrostatik test yöntemi ile yapılacak olup, sistemi durdurmamak için vakum tankı testi akşam mesai saatleri dışında ayrı ayrı yapılacaktır.
	KRİYOJENİK OKSİJEN TANKI	1	Üretici firmanın standardında belirtmiş olan testi yöntemi ile yapılacaktır.
	TRANSPALET	2	Yük testi yapılacaktır.
	ENDÜSTRİYEL RAFLAR	950 BÖLME	Rafların standartlarına göre periyodik kontrol yapılacak olup, Raf statik yük hesaplamaları da yapılacaktır.
	YANGIN POMPASI	2 sistem	Yangın Tesisatında pompaların performans testi yapılacak olup, kullanılacak olan cihazın Türkak firmasından alınmış güncel tarihli kalibrasyon sertifikası olacaktır.
	YANGIN SUYU DEPO SUYU	1 adet 70 ton	Su deposu kontrolleri yapılacak olup projeye göre kontrolleri yapılacaktır.
	SPIRINKLER SİSTEMİ	1300 adet	Tüm sprinkler başlıkları gözle kontrol edilecek olup, uygunsuz olanlar raporda fotoğraf ile belirtilecektir. Pompa dairesinde alarm vanaları ile kat zonlarında alarm vanaları kontrol edilecek olup, adreslemelerin doğruluğu kontrol edilecektir. Alarm vanalarının kontrolleri hafta sonu yapılacaktır. Sprinkler sisteminin projeye göre kontrolleri de yapılacaktır.
	YANGIN HİDRANTI	15	Tüm hidrantlar kontrol edilecek olup basınçları da ölçülecektir. Projeye göre kontrolleri yapılacaktır.
	YANGIN DOLABI	122	Tüm yangın dolapları kontrol edilecektir. Tüm hortumlar açılarak testleri gerçekleştirilecektir. Hafta içi mesai saatlerinde yoğunluk olan yerlerin kontrolleri hafta sonu planlanacaktır. Tüm dolaplara kontrol etiketi yapıştırılacaktır. Projeye göre kontrolleri de yapılacaktır.
	PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ	280	Hizmet binalarında bulunan tüm tüpler kontrol edilecektir. Tüm tüplere kontrol etiketi yapıştırılacaktır.
	OTOMATİK GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ	2	Tüm gazlı söndürme, davlumbaz sistemlerinin kontrolleri yapılacaktır. Testler hafta sonu planlanacaktır.
	ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ	1300	Tüm acil çıkış ve yönlendirmelerin kontrolleri yapılacaktır.
	MERDİVEN BASINÇLANDIRMA VE DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ	1	Kontroller hafta sonu akşam saatlerinde yapılacaktır. Tüm kapılar ve damperler kontrol edilecektir.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[Signature]

YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ	1	Tüm katlardaki duman/ısı dedektörü, butonlar, siren ve flaşörler kontrol edilmelidir.
HAVALANDIRMA TESİSATI	56	Binalarda bulunan tüm santraller ve egzoz fanları kontrol edilecek olup, her kattan %10 menfez adedi kadar ölçüm yapılacaktır. Projeye göre uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır.
TOPRAKLAMA TESİSATI	6 merkez	Hastanede bulunan tüm prizlerden ve makine gövdelerinden ölçümler yapılacaktır.
ELEKTRİK İÇ TESİSATI	1	Hastanede bulunan tüm panoların kontrolleri yapılacaktır. Tüm panoların termal görüntüsü alınacaktır. Panolarda İzolasyon / Yalıtıklılık testleri, süreklilik Testleri ve Tüm prizlerden kaçak akım röle testleri yapılacak olup, testler mesai saatleri dışında yapılacaktır.
PARATONER TESİSATI	3	Mevcut paratonerlerin kontrolleri yapılacak olup paratonerlerin kapsama alanı tespit raporu da verilecektir.
JENERATÖR	4	Jeneratörlerin tüm testleri yapılacaktır.
TRAFO	4	Tüm trafoların kontrolleri yapılacak olup, trafo işletme sorumlusunun kontrolünde enerji kesimi yapıldıktan sonra tüm test ve kontrolleri yapılacaktır.

Kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların olması durumunda, idare tarafında giderilen uygunsuzluklardan sonra 2. Kontroller ücretsiz yapılacaktır.

Kararda ki toplada belirtilen ekipmanlarda artış olması durumunda herhangi bir ek ödeme yapılmayacak olup, Yer görme tespit tutanağı olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Şartnamede belirtilen kriterlerine göre testler yapılacak olup, tüm hazırlıklar, gerekli araç ve gereçler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

Tüm kontroller için elektrik ve mekanik olmak üzere her bir grup için en az 2 toplamda 4 personel olacaktır.

Mesai saatleri dışında ve hafta sonu çalışmaları yapılacaktır.

Periyodik kontrolleri yapacak firma TÜRKAK ISO 17020 Akreditasyonuna sahip olmalı ve kapsamında, basınçlı kaplar, yangın tesisatlarını ve elektrik tesisatlarını kapsamalıdır.

Ömer YILDIZ
Elektrik Teknikeri

Musa GÜNEŞ
Sorumlu Teknisyen