

Ağrı Merkez 4 Nolu ASM VE 112 ASHİ Binası Doğalgaz

Keşif Özeti

Teknik Sarfname

04.11.2025

Binada yapılan kontroller sonucunda doğalgazın güvenli şekilde kullanılması için aşağıda tabloda yazılan eksiklikler tespit edilmiştir.

Mal Malzeme Hizmetin Adı Teknik Açıklaması	BİRİM	MİKTAR
KARBONMONOKSİT CİHAZI: CO ₂ karbonmonoksit cihazı tedarik edilerek Doğalgaz yönetmeliklerine uygun olarak yerine takılacak çalışır vaziyette teslim edilecektir.	adet	2
DEĞİŞKEN DEVİRLİ (FREKANS KONVERTÖRLÜ) ISLAK ROTORLU SİRKÜLASYON POMPASI: Ev ve endüstriyel kullanılabilen TSE Standartlarına uygun montaj dahil imalat garantili olacaktır.	adet	3
DOĞALGAZ SAYAÇ MONTAJ SETİ [ADET]: Doğalgaz yönetmeliklerine uygun TSE Standartlarına uygun, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir.	adet	2
DOĞALGAZ SAYAÇ FLEXİ [ADET]: Doğalgaz yönetmeliklerine uygun TSE Standartlarına uygun, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir.	adet	2
MENFEZ HAVALANDIRMA TSE Standartlarına uygun, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir	adet	4
EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI TSE Standartlarına uygun, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir	adet	2
ARK İZALATÖR TSE Standartlarına uygun, montaj dahil çalışır vaziyette teslim edilecektir	adet	2
PROJE ONAYI, GAZ AÇIMI VE ULAŞIM GİDERLERİ: Projeler tadil edilecek Doğalgaz Yönetmeliklerine uygun hazırlanacak. Onaylanacak gaz açımı yapılacaktır.	adet	2

Yukarıda sıralanan mal malzeme tedarik montaj, bakım onarım ile her türlü yatay ve düşey nakliye ile çalışır vaziyette teslim edilecektir. De monte edilecek malzemeler Kontrol teşkilatına tutanak karşılığı teslim edilecektir.

Teknisyen
Samet Coşil
[Signature]

Teknisyen
Ali Kaya
[Signature]

Fuat Sökse
Mah. Teh.
[Signature]