

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

23.02.2026

Sayı: 16

Konu: KAPI VE PENCERE ALIM İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.03.2026 saat: 11:00 'akada agriftrhsatinalma0404@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cenap İSİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	METAL KAPILAR			2	Adet		
2	ALÜMİNYUM PENCERE			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
GEREKÇE RAPORU

Hastanemizde yapılan denetimler sonucunda düzenlenen İtfaiye Raporu doğrultusunda, yangın güvenliği ve bina güvenlik standartları kapsamında bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu raporda, ilgili alanlarda uygun nitelikte kapı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca hastanemiz laboratuvar biriminde hizmet kapasitesinin artırılması ve malzeme düzeninin sağlanması amacıyla yeni bir depo bölümü oluşturulmuştur. Oluşturulan depo alanının güvenliğinin sağlanması, malzemelerin korunması ve yetkisiz girişlerin engellenmesi amacıyla uygun standartlarda kapı ve numune kabul penceresi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İtfaiye raporunda belirtilen hususların yerine getirilmemesi durumunda; yangın güvenliği açısından risk oluşabileceği, ilgili mevzuata aykırılık meydana gelebileceği ve idari yaptırımlarla karşılaşılacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte laboratuvar depo alanının kapısız olması; malzeme güvenliği, düzen ve hijyen açısından olumsuzluklara yol açabilecektir.

Bu nedenlerle; hem İtfaiye Raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi hem de laboratuvar yeni depo bölümünün güvenli ve mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla gerekli kapı imalatı ve montaj işinin yapılması hususunda ihtiyaç hasıl olmuştur.


Gökhan ŞELİK
Personel Sorumlusu


Cenap IŞIK
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü



T.C.
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Müdürlüğü



Sayı : E-94882413-180.99-45586
Konu : Yangına Uygunluk Denetimi Talebi Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 10.02.2026 tarihli ve E-49667978-950-304578841 sayılı yazınız.

İlgi sayı yazınız gereği ilimizde bulunan AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REAHABİLİTASYON HASTANESİ binasında yapılan denetim sonucu, yangın tertibatlarında eksiklikler olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu aşağıda belirtilen eksiklerin tamamlanması ve bir sonraki denetimde hazır hale gelmesi önem arz etmektedir.

Gereğini bilginize arz/rica ederim.

Tespit edilen aksaklıklar:

- 1.Çatı içerisinde bulunan asansör makina kablolarının üst noktaya kadar tünel örülmesi ve çatı iskelesi ahşap malzemelerden yapıldığı için gerekli yangın önlemlerinin alınması
- 2.Doğu tarafındaki(Havaalanı tarafı) yangın merdiveni bağımsız dışarıya çıkmadığı ve yönetmeliğe uygun olmadığı
- 3.Havuz bölümünün çatısında elektrik kablolarının yanmaz malzemelerle izole edilmesi gerekmektedir.
- 4.Ana pano odasına yangın söndürme cihazı yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Memet AKKUŞ
Belediye Başkan Yardımcısı

Dağıtım:
Ağrı Fizik Ftrh Sivil Savunma Birimine
Ağrı Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

(önemli)

6663

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Yazı İşleri
Bürosu
Sağlık Müdürlüğü

Vali Y.

13 02 26

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 2e6eca71-bbdd-4d02-aa04-7152de482214

Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebys>

Adres: Fırat Mahallesi Atalay Caddesi No:7 Merkez Ağrı
Telefon No: (472)215 11 90 Faks No: (472)215 79 04
e-Posta: info@agri.bel.tr İnternet Adresi: <https://www.agri.bel.tr>
Kep Adresi: agribelediyesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kadir GÜNEŞ
İtfaiye Yazı İşleri
Telefon No: 5427766440



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI FİZİK TEDAVİ HASTANESİ

**FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA BÖLME VE
LABAVATUAR KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, hastanemiz bünyesinde bulunan Fizik Tedavi Ünitesinin mevcut alanının hizmet düzeninin sağlanması, hasta mahremiyetinin artırılması ve kullanım alanlarının fonksiyonel şekilde ayrılması amacıyla **3 metre x 3 metre ölçülerinde alüminyum doğrama sistemi ile bölünmesi** ve ayrıca **laboratuvar bölümüne 90 cm x 220 cm ölçülerinde kapı imalatı ve montajı** işine ait malzeme temini, imalatı, montajı ve teslimine ilişkin teknik esasları kapsar.

Yüklenici firma; gerekli tüm malzeme, işçilik, ekipman, nakliye ve yardımcı unsurları temin ederek işi anahtar teslim şekilde tamamlayacaktır.

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1. İşe başlamadan önce yerinde keşif yapılacak ve tüm net ölçüler yüklenici tarafından kontrol edilerek alınacaktır.
- 2.2. İmalat öncesinde sistem detayları ve tasarım idarenin onayına sunulacaktır.
- 2.3. Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve TSE/CE belgeli olacaktır.
- 2.4. Kullanılan malzemeler hastane ortamına uygun, hijyenik, silinebilir ve kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.
- 2.5. Montaj sırasında mevcut yapıya zarar verilmeyecek, oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.
- 2.6. Çalışmalar hastane hizmetini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Alüminyum Doğrama Sistemi (3 m x 3 m)

 

- Bölme sistemi yaklaşık **3 metre genişlik ve 3 metre yükseklik** ölçülerinde olacaktır.
- Kullanılacak alüminyum profiller en az **1,5 mm et kalınlığında** olacaktır.
- Profiller elektrostatik toz boyalı veya eloksallı olacaktır.
- Renk, idarenin belirleyeceği renkte olacaktır.
- Profil birleşim noktaları sağlam, düzgün ve sızdırmaz olacaktır.
- Sistem zemine, tavana ve yan duvarlara sağlam şekilde sabitlenecektir.
- Taşıyıcı sistem hastane kullanım yoğunluğuna uygun dayanımda olacaktır.

3.2. Cam Özellikleri

- Kullanılacak camlar en az **4+4 mm lamine veya 8 mm temperli güvenlik camı** olacaktır.
- Camlar silikon ve fitil sistemi ile sızdırmaz şekilde monte edilecektir.
- Cam yüzeylerine idarenin uygun göreceği resim, desen, logo veya görsel uygulaması yapılacaktır.
- Görsel uygulama; kumlama, folyo kaplama, dijital baskı veya UV baskı tekniklerinden uygun olan yöntemle gerçekleştirilecektir.
- Kullanılacak baskı/kaplama malzemeleri solmaya karşı dayanıklı, silinebilir, dezenfektanlara dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
- Görsel uygulama öncesinde tasarım idarenin onayına sunulacak, yazılı onay alınmadan uygulama yapılmayacaktır.
- Uygulama cam yüzeyine düzgün, kabarcıksız ve estetik şekilde yapılacaktır.
- Uygulama sonrası camın güvenlik ve dayanım özellikleri zarar görmeyecektir.

3.3. Çift Kapı Sistemi

- Sistem çift kanatlı kapı şeklinde olacaktır.
- Kapı kanatları alüminyum profilden imal edilecektir.
- Kapılar camlı veya panel dolgulu olarak idarenin onayı doğrultusunda yapılacaktır.
- Kapılarda:
 - Paslanmaz çelik kapı kolu
 - Kilit mekanizması
 - Hidrolik kapı kapatıcı (door closer)
 - Ağır hizmet tipi menteşe bulunacaktır.
- Kapılar rahat açılıp kapanabilir özellikte olacaktır.

3.4. Labavatuvar Kapısı (90 cm x 220 cm) numune kabul penceresi (35cm x35 cm)

- Labavatuvar girişine **90 cm genişliğinde ve 220 cm yüksekliğinde** kapı imalatı yapılacaktır.
- Kapı alüminyum doğrama veya PVC esaslı olup idarenin onayı doğrultusunda belirlenecektir.



- Kapı kanadı suya ve neme dayanıklı olacaktır.
- Kapı üzerinde paslanmaz çelik kapı kolu ve kilit mekanizması bulunacaktır.
- Kapı montajı sağlam şekilde yapılacak ve tüm bağlantı noktaları izole edilecektir.
- Numune kabul penceresi 35 cm genişliğinde ve 35 cm yüksekliğinde açılıp kapatılacak şekilde yapılacaktır.
- Laboratuvar kapısı için istenilen şartlar numune penceresi içinde geçerli olacaktır.

4. MONTAJ VE TESLİM

- 4.1. Montaj işlemleri sağlam ve düzgün şekilde yapılacaktır.
- 4.2. Montaj sonrası tüm boşluklar silikon ile izole edilecektir.
- 4.3. İş bitiminde alan temizlenerek kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.
- 4.4. İdare tarafından yapılacak kontrol sonucunda şartnameye uygunluk sağlanması halinde kabul işlemi yapılacaktır.

5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- 5.1. Yüklenici firma 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun hareket edecektir.
- 5.2. Çalışan personel gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.
- 5.3. Çalışma alanında gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Yosir Cemo



Gökhan ÇELİK
Personel Sorumlusu

