



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-328844688
Konu : Teklife Davet

16.09.2026

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ YEMEKHANESİNİN MALZEME DAHİL TEK SEFERLİK TAMİRAT VE TADİLAT HİZMETİ YAPIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.09.2026** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN

İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ YEMEKHANESİNİN MALZEME DAHİL TEK SEFERLİK TAMİRAT VE TADİLAT YAPIM HİZMETİ BEDELİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi

İmza/Kaşe

OLUR

Op. Dr. Can ADIYAMAN

Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9DE91234-66B5-459D-BEBF-EA08E10938DE

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR

- 1- İş anahtar teslim götürü bedel üzerinden yapılacaktır.
- 2- İSG ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 3- İş alan firma siparişten itibaren en geç 10 gün içerisinde işe başlamalıdır.
- 4- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, taşıma , yükleme ve boşaltma işleri ile iskele firmaya aittir.
- 5- Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, demontaj ve montaj işlerinden sorumludur.
- 6- Firma Çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 7- İşin yapımındaki her imalatın detaylarını tekniğine uygun şekilde yapacaktır.
- 8- Firma verdiği hasarın giderilmesinden sorumludur.

HASTANE YEMEKHANESİ YER VE DUVAR FAYANSLARI TAMİRAT, TADİLAT VE DEĞİŞİM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, hastanemiz yemekhane biriminde bulunan, kullanım, darbe, eskime veya tesisat çalışmaları nedeniyle kırılan, çatlayan, oynayan ya da deforme olan yer ve duvar fayanslarının sökülmesi, atıkların uzaklaştırılması, altyapı hazırlığının yapılması ve yürürlükteki sağlık, hijyen ve yapı standartlarına uygun olarak yenileriyle değiştirilmesi işlerini kapsar.

Hastanede Çalışma Disiplini: Hastane ortamında çalışılacağı için gürültü, toz ve koku en aza indirilecektir. Gerekli durumlarda toz perdeleri çekilecek, çalışma alanları izole edilecektir.

Hijyen ve Sanitasyon: Yemekhane gıda güvenliği kurallarına tabi bir alan olduğundan, çalışma sırasında gıda güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecektir. Molozlar ve atıklar derhal kapalı çuvallarla alandan uzaklaştırılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Yüklenici firma, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Çalışanlar baret, gözlük, maske, eldiven ve iş ayakkabısı gibi kişisel koruyucu donanımları (KKD) eksiksiz kullanacaktır.

Çalışma Saatleri: Hastane ve yemekhane hizmetlerinin aksamaması adına, çalışmalar hastane idaresinin belirleyeceği mesai dışı saatlerde veya uygun görülen zaman dilimlerinde planlanacaktır.

Yer Fayansları (Yer Seramiği):Yüksek yaya trafiğine, tekerlekli servis arabalarına ve darbelere dayanıklı olacaktır.

Hijyenik, kolay temizlenebilir, leke tutmaz ve kaydırmazlık özelliği (en az R10 veya R11 sınıfı) olacaktır. Renk ve doku hastane idaresinin onaylayacağı karteladan seçilecektir.

Minimum ebat: 30x60 cm veya 60* 60cm (idare onaylı)).

Duvar Fayansları (Duvar Seramiği):Ticari tip, sırlı, parlak veya mat (idare onaylı), hastane hijyen koşullarına tam uyumlu olacaktır.

Kimyasal temizlik malzemelerine ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı olacaktır.

Minimum ebat60*60 cm veya 30*60 cm (idare onaylı)).

Yardımcı Malzemeler:Yapıştırıcı ve Derz Dolgusu: TS EN standartlarına uygun, yüksek mukavemetli, esnek (flexible), küf ve mantar oluşumuna dirençli, su itici özellikli derz dolguları kullanılacaktır. Derz rengi seramik rengine uygun olarak idarece belirlenecektir.

Sıva ve Tesviye Harçları: Yüzey düzeltme işlemleri için yüksek kaliteli tamir harçları ve su yalıtımı gerektiren noktalarda sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılacaktır.

Söküm ve Demontaj: Mevcut kırık, çatlak veya kabarmış yer ve duvar fayansları özenle sökülecektir. Söküm esnasında su, elektrik ve doğalgaz/buhar gibi tesisat hatlarına kesinlikle zarar verilmeyecektir.

Yüzey Hazırlığı: Fayansları sökülen yüzeylerdeki eski yapıştırıcı kalıntıları, sıva bozuklukları temizlenecektir.

Duvar ve zemin terazisinde kontrol edilecek, çukur ve bozukluklar tamir harcı ile düzeltilerek döşemeye hazır hale getirilecektir.

Döşeme İşlemleri: Yer ve duvar seramikleri, taraklı mala yöntemiyle uygun yapıştırıcı harç kullanılarak boşluk kalmayacak şekilde tam yapışma sağlanarak döşenecektir.

Derz aralıkları eşit olacak ve artı (hacim) spacer'lar kullanılacaktır.

Kot ve meyil kontrolü (özellikle yer giderlerine doğru olan su meyli) titizlikle sağlanacaktır; su göllenmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Derz Dolgu ve Temizlik: Fayans yapıştırıcısı kuruduktan sonra derz dolgusu uygulanacak, fazlalıklar sünger yardımıyla temizlenecektir.

İş bitiminde tüm alanlar endüstriyel temizlik yapılarak hastane yemekhanesine teslim edilecek duruma getirilecektir.

Tüm imalatlar hastane teknik hizmetler birimi / kontrol teşkilatı denetiminde gerçekleştirilecektir.

Şartnameye ve fen kurallarına uygun olmayan, meyilsiz yapılan veya hatalı döşenen malzemeler yüklenici tarafından sökülüp yeniden yaptırılacaktır. Bu durumdan doğan masraflar tamamen yükleniciye aittir.

HASTANE YEMEKHANESİ TÜM KAPI VE PENCERE TAMİRAT, TADİLAT VE DEĞİŞİM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, hastanemiz yemekhane biriminde bulunan tüm dış/iç kapı ve pencerelerin (alüminyum, PVC, ahşap veya çelik doğrama vb.); mevcut durumlarının incelenmesini, kırık, bozuk, sarkmış, işlevini yitirmiş ya da hijyenik standartlara uygun olmayan parçalarının (kanat, kasa, menteşe, kilit, fitil, kol, cam vb.) tamiratını, tadilatını veya tamir edilemeyecek durumda olanların yenileriyle değiştirilmesini kapsar.

Hastanede Çalışma Disiplini: Çalışmalar hastane yemekhanesinin operasyonel akışını ve gıda güvenliğini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Gerekli durumlarda mesai dışı saatlerde veya gece vardiyasında çalışma yapılacaktır.

Hijyen ve Temizlik: Söküm ve montaj sırasında ortaya çıkan toz, talaş, metal parçaları ve eski malzeme atıkları anında toplanacak, yemekhane hijyeni hiçbir surette tehlikeye atılmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG): Yüklenici, 6331 sayılı İSG Kanunu hükümlerine uymakla yükümlüdür. Yüksekte çalışma (pencereler için), kesici alet kullanımı ve kaldırma işlemlerinde tüm güvenlik tedbirleri alınacak, personeller baret, gözlük, eldiven ve koruyucu donanım kullanacaktır.


MALZEME VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Kapı ve Pencere Doğramaları:

PVC / Alüminyum Doğramalar: TS EN standartlarına uygun, darbelere dayanıklı, kolay temizlenebilir, pürüzsüz yüzeyli ve hastane hijyen koşullarına uygun profillerden imal edilecektir. Renk tercihi idare tarafından belirlenecektir.

Yangın Çıkış Kapıları (Gerekli Görülen Yerlerde): Panik bar mekanizmalı, duman sızdırmaz fitilli ve ilgili yangın yönetmeliğine tam uyumlu çelik/yangın kapısı olacaktır.

Cam Özellikleri: Pencerelerde ve camlı kapılarda kullanılacak camlar; ısı yalıtımlı çift cam (Isıcam) veya güvenlik gerektiren alanlarda lamine / temperli emniyet camı olacaktır. Kırık, çatlak veya buğu yapmış tüm camlar yenilenecektir.



Hırdavat ve Aksesuarlar:

Menteşeler, Kollar ve Kilitler: Yoğun kullanıma (ağır hizmet tipi - heavy duty) dayanıklı, paslanmaz çelik veya pirinç malzemeden imal edilecektir. Sarkma ve tutukluk yapan menteşeler ayarlanacak veya yenisiyle değiştirilecektir.

Fitiller ve İzolasyon: Kapı ve pencerelerin ses, toz ve hava sızdırmazlığını sağlamak üzere EPDM esaslı yüksek kaliteli sızdırmazlık fitilleri kullanılacaktır.

Söküm ve Demontaj: Değişimi kararlaştırılan kapı ve pencereler, duvarlara ve mevcut kasalara zarar vermeden özenle sökülecektir. Sökülen malzemeler idarenin göstereceği hurda deposuna taşınacaktır.

Tamirat ve Tadilat İşleri (Mevcut Kalanlar İçin): Çalışmayan, zor açılıp kapanan kapı ve pencerelerin ayarları yapılacak, menteşeleri yağlanacak/değiştirilecek, kilit mekanizmaları ve kollar yenilenecektir. Kasa birleşim yerlerindeki eskimiş poliüretan köpükler ve silikonlar kazınarak yenilenecek, hava ve su sızdırmazlığı kusursuz hale getirilecektir.

Montaj İşleri: Yeni imal edilen kapı ve pencerelerin terazisinde ve kotunda montajı yapılacaktır. Duvar ile kasa arasındaki boşluklar uygun dolgu malzemeleri (yangına dayanıklı köpük vb.) ile doldurulduktan sonra, iç ve dış taraftan uygun mastik/silikon çekilerek estetik ve yalıtımlı bir bitiş sağlanacaktır.

Son Kontrol: Tüm kapı ve pencerelerin kilit, kol, menteşe ve açılım mekanizmaları test edilecek; sorunsuz çalıştığı idareye raporlanacaktır.

İmalat ve montaj süreci hastane teknik birimi denetiminde yürütülecektir.

Şartnameye uymayan, yalıtımı zayıf, zor açılan veya kusurlu montaj edilen kapı ve pencereler yüklenici tarafından derhal düzeltililecektir.

Hastane yemekhane birimindeki tavanların yenilenmesi ve ara bağlantı/askı sistemlerinin yapılması işi için kurumunuzda ihale, doğrudan temin veya bakım-onarım süreçlerinde kullanabileceğiniz profesyonel **Teknik Şartname** taslağını aşağıda bulabilirsiniz. İhtiyacınıza göre ilgili maddeleri güncelleyebilirsiniz.

H HASTANESİ YEMEKHANE BİRİMİ TAVAN YENİLEME VE ARA BAĞLANTI ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU

İşbu şartnamenin konusu; Yemekhane Birimi içerisinde bulunan, zamanla nem, buhar ve dış etkenler nedeniyle deforme olan tavan kaplamalarının sökülmesi, gerekli taşıyıcı konstrüksiyon ve ara bağlantı/askı sistemlerinin yapılması/yenilenmesi ve yeni tavan malzemesi ile kaplanarak anahtar teslimi (veya malzeme dahil) 1. sınıf işçilikle teslim edilmesidir.

MEVCUT DURUM VE KAPSAM

Yemekhane tavanında sarkma, kabarma, lekelenme ve hijyenik özelliğini yitirme gibi deformasyonlar mevcuttur.

Mevcut tavan plakalarının sökülmesi esnasında veya sonrasında, tavanı taşıyan ana profil sistemleri, tel askılar, civatalar, klipsler ve tüm ara bağlantı elemanları detaylıca gözden geçirilecektir. Güven vermeyen, paslanan veya gevşeyen tüm bağlantı elemanları yenilenecektir.

Çalışma alanı hastane yemekhanesi olduğundan, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, gıda güvenliği ve hijyen protokollerine tam uyum sağlanacaktır.

Tavan Panelleri / Plakaları: Yemekhane ortamının şartlarına (yüksek nem, buhar, sıcaklık değişimleri) uygun olmalıdır.

Tercihen [Örn: Akustik taş yünü tavan paneli / Alüminyum metal asma tavan / Vinil kaplı alçıpan vb.] özelliklerinde olmalıdır.

Kolay temizlenebilir, leke tutmaz, antibakteriyel ve yangına dayanıklı (A sınıfı veya ilgili normlara uygun) olmalıdır.

Taşıyıcı Profil ve Ara Bağlantı Elemanları: T taşıyıcı profiller (ana ve tali profiller) korozyona dayanıklı galvaniz çelikten mamul olacaktır.

Askı çubukları, dübelleri, klipsler ve ara bağlantı aparatları tavanın ağırlığını ve olası dış yükleri güvenli taşıyabilecek kalitede, paslanmaz veya galvaniz kaplı olacaktır. Hiçbir zayıf veya standart altı bağlantı elemanı kullanılmayacaktır.

Söküm İşlemleri: Mevcut deforme olmuş tavan malzemeleri, alt yapıya ve yemekhane ekipmanlarına zarar vermeden dikkatlice sökülecektir. Çıkan atıklar yüklenici firma tarafından hastane dışına çıkarılacak ve bertaraf edilecektir.

Taşıyıcı ve Bağlantı Kontrolü: Tavanın ana iskeleti ve tüm ara bağlantıları eksiksiz olarak elden geçirilecektir. Gerekli görülen noktalarda ilave askı noktaları atılarak tavanın salınım yapması veya düşmesi kesinlikle engellenecektir.

Montaj: Yeni tavan panelleri, terazisinde, düzgün, estetik ve üretici firma talimatlarına birebir uygun şekilde monte edilecektir. Aydınlatma armatürleri, havalandırma menfezleri ve yangın dedektörleri gibi tavan üzerindeki diğer ekipmanlar yeni tavana kusursuz bir şekilde uyarlanacaktır.

Yemekhane hizmetlerinin aksamaması veya gıda hijyeninin tehlikeye girmemesi için çalışmalar hastane yönetimi ile koordine edilerek uygun saatlerde (mesai dışı veya yemek saatleri haricinde) planlanacaktır. Çalışma sahası iş bitiminde günlük olarak temizlenecek, hastane hijyen standartlarına uygun hale getirilecektir.

3'LÜ MERMERİT EL YIKAMA LAVABOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname, hastane ve sağlık hizmeti verilen alanlarda kullanılmak üzere 3 gözlü/3 kullanıcı mermerit el yıkama lavabosunun teknik özelliklerini, malzeme kalitesini, aksesuarlarını, montajını, testlerini ve garanti koşullarını kapsar.

GENEL ÖZELLİKLER

Lavabo, hastanelerde yoğun kullanıma uygun, hijyenik, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olacaktır.

Lavabo üst tablası ve hazneleri mermerit esaslı, görünümlü imal edilmiş olacaktır.

Yüzey; gözeneksiz, pürüzsüz, çatlak, kırık, keskin kenar ve yüzey kusurlarından arındırılmış olacaktır. Malzeme, hastanelerde kullanılan yaygın temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerine karşı dayanıklı olacaktır. Lavabo tasarımında su birikmesine ve kir tutmasına neden olacak gereksiz girinti, çıkıntı ve birleşim noktaları bulunmayacaktır.

Ürün, 3 kişinin aynı anda el yıkamasına uygun olacaktır.

Lavabo, duvara veya projede belirtilen taşıyıcı sisteme güvenli şekilde monte edilecektir.

Ölçüler idarenin projesine göre kesinleştirilecektir.

Toplam uzunluk: 200 cm

Toplam derinlik: 60 cm

Tezgâh yüksekliği: 85-90 cm

Hazne sayısı: 3 adet

Hazne derinliği: Kullanım ve hijyen şartlarını sağlayacak şekilde, tercihen en az 150 mm

Her bir lavabo kullanım alanı yaklaşık 600 mm olacak şekilde düzenlenecektir.

Mermerit malzeme yüksek kaliteli, homojen yapıda ve sağlık kuruluşlarında kullanıma uygun olacaktır.

Tezgâh kalınlığı en az 20 mm veya idarenin onayladığı projeye uygun olacaktır.

Yüzey parlak veya mat olabilir; ancak yüzey kolay temizlenebilir ve dezenfeksiyona uygun olacaktır.

Kenarlar düzgün işlenmiş ve pürüzsüz olacaktır.

Tezgâh ile lavabo hazneleri arasında su sızıntısına neden olabilecek açık derz bulunmayacaktır.

Duvar ile tezgâh birleşimlerinde hijyenik ve su geçirmez detay uygulanacaktır.

Kullanılacak yapııştırıcı, mastik ve silikonlar küf oluşumuna dayanıklı ve ıslak hacim kullanımına uygun olacaktır.

Mermerit yüzeyde zamanla sararma, çatlama veya yüzey bozulmasına neden olacak kalitesiz malzeme kullanılmayacaktır.

Üç lavabo haznesi aynı tezgâh üzerinde bütünleşik şekilde bulunacaktır.

Hazneler kolay temizlenebilir formda olacaktır.

Her haznenin gideri bulunacaktır.

Gider çevresinde suyun göllenmesini önleyecek eğim sağlanacaktır.

Hazne ve tezgâh yüzeylerinde suyun dışarı taşmasını önleyecek uygun tasarım uygulanacaktır.

Haznelerde çatlak, gözenek, keskin köşe veya hijyen açısından risk oluşturabilecek yüzey kusurları bulunmayacaktır.

Her lavabo için 1 adet lavabo bataryası olmak üzere toplam 3 adet batarya temin edilecektir.

Hastane kullanımına uygun,

Kolay temizlenebilir,

Korozyona dayanıklı,

Hijyenik tasarımlı,

Sıçramayı azaltacak özellikte,

Soğuk ve sıcak su bağlantısına uygun olacaktır.

Lavabo, taşıyabileceği yük dikkate alınarak uygun taşıyıcı konstrüksiyon üzerine monte edilecektir.

Kullanılacak taşıyıcı elemanlar korozyona dayanıklı olacaktır.

Duvara montaj yapılması halinde duvarın taşıma kapasitesine uygun dübel ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.

Lavabo yatay ve terazisinde monte edilecektir.

Montaj sonrasında tezgâhta esneme, oynama veya titreşim olmayacaktır.

Duvar ve lavabo arasındaki birleşim su geçirmez ve hijyenik şekilde kapatılacaktır.

Montaj sırasında mevcut temiz su ve pis su tesisatına zarar verilmeyecektir.

3'lü mermerit lavabo tezgâhı,

3 adet lavabo haznesi,

3 adet batarya,

Taşıyıcı konstrüksiyon,

Montaj ve sabitleme elemanları,

Sızdırmazlık malzemeleri,

Montaj,

Test ve çalışır halde teslim.

KULLANILACAK MALZEME LİSTESİ

YER FAYANSI:80 metrekare mevcut olanlar aynı renk veya yakın renk olacaktır.

DUVAR FAYANSI:parça parça halinde toplam 20 metrekare mevcut olanlarla aynı renk veya yakın renk olacaktır.

ASMA TAVAN : 10 metrekare(60*60 mevcut olanlara benzer ve aynı renkte olacaktır)

KAPI VE ÇERÇEVE DEĞİŞİMİ:3 adet

MERMERİT 3 LÜ MUTFAK TEZGAHLARI: 3 TAKIM

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
SERHAT TEKDAL
Sihhi Tesisat Teknikeri

Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Alınan Tekniker
Teknik Servis Mobilya Montaj

DOĞUBAYAZIT
DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOZDOĞA