T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1119 05/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **HIZ KONTROL PANELİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16/10/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**HIZ KONTROL PANELİ**	**3**	**ADET**		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

HIZ KONTROL PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler

1.1. Alınacak cihaz; temiz hava fanı, egzoz fanı ve ısıtıcı sistemlerinin kontrolünü sağlayan **hız kontrol paneli** olacaktır.

1.2. Panel üzerinde temiz hava fanı, egzoz fanı ve ısıtıcıya ait kontrol fonksiyonları ayrı ayrı bulunacaktır.

1.3. Cihaz, mevcut havalandırma ve ısıtma sistemi ile uyumlu çalışacak yapıda olacaktır.

2. Kontrol Fonksiyonları

2.1. Panel üzerinde **temiz hava fanı** için fan hızını artırma (+) ve azaltma (-) butonları bulunacaktır.

2.2. Panel üzerinde **egzoz fanı** için fan hızını artırma (+) ve azaltma (-) butonları bulunacaktır.

2.3. Panel üzerinde **ısıtıcı** için sıcaklık/ısıtma seviyesini artırma (+) ve azaltma (-) butonları bulunacaktır.

2.4. Cihaz üzerinde sistemin açma/kapama kontrolünü sağlayan **AÇMA/KAPAMA (ON/OFF)** butonu bulunacaktır.

2.5. Açma/kapama durumunu gösteren **uyarı/gösterge lambası** bulunacaktır.

2.6. Fan ve ısıtıcı ayarlarının kullanıcı tarafından takip edilebilmesi için panel üzerinde **dijital gösterge ekranı** bulunacaktır.

3. Mekanik ve Konstrüksiyon Özellikleri

3.1. Kumanda paneli, duvara veya uygun yüzeye monte edilebilecek yapıda olacaktır.

3.2. Panel gövdesi; hastane kullanım şartlarına uygun, darbelere ve günlük kullanıma dayanıklı malzemeden imal edilmiş olacaktır.

3.3. Panel ön yüzeyi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olacaktır.

3.4. Butonlar sık kullanıma uygun, sağlam ve kolay basılabilir özellikte olacaktır.

3.5. Panel üzerindeki fonksiyonlar Türkçe veya Türkçe/İngilizce açıklamalarla açıkça belirtilmiş olacaktır.

4. Elektriksel Özellikler

4.1. Cihazın elektriksel özellikleri, hastanede mevcut bulunan fan, egzoz ve ısıtıcı sistemleri ile uyumlu olacaktır.

4.2. Panelin fan ve ısıtıcı kontrol kapasitesi, mevcut sistemin çalışma akımı ve gücünü karşılayacak yeterlilikte olacaktır.

4.3. Cihaz gerekli elektriksel korumalara sahip olacak ve güvenli çalışma sağlayacaktır.

4.4. Elektrik bağlantıları üretici tarafından belirtilen teknik şartlara uygun şekilde yapılacaktır.

4.5. Yüklenici, cihazın mevcut sisteme bağlantısı öncesinde mevcut fan ve ısıtıcıların elektriksel değerlerini kontrol ederek uygunluğu teyit edecektir.

5. Montaj ve Devreye Alma

5.1. Hız kontrol panelinin montajı ve mevcut sisteme bağlantısı yüklenici tarafından yapılacaktır.

5.2. Montaj sırasında mevcut fan, egzoz ve ısıtıcı sistemlerine zarar verilmeyecektir.

5.3. Cihazın montajı tamamlandıktan sonra temiz hava fanı, egzoz fanı ve ısıtıcı fonksiyonlarının tamamı ayrı ayrı test edilecektir.

5.4. Tüm fonksiyonların sorunsuz çalıştığı kontrol edildikten sonra cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.

5.5. Montaj için gerekli bağlantı elemanları ve cihazın çalışması için gerekli standart yardımcı malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6. Uyum ve Garanti

6.1. Teklif edilecek ürün, hastanenin mevcut havalandırma/ısıtma sistemiyle teknik olarak uyumlu olacaktır.

6.2. İstekliler teklif ettikleri ürünün teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür veya teknik dokümanı teklifleriyle birlikte sunacaktır.

6.3. Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal olacaktır.

6.4. Cihaz en az **2 (iki) yıl garantili** olacaktır.

6.5. Garanti süresi içerisinde üretim veya cihaz kaynaklı meydana gelen arızalar yüklenici tarafından giderilecektir.

7. Teslim ve Kabul

7.1. Cihaz, montajı tamamlanmış ve çalışır durumda teslim edilecektir.

7.2. Kabul sırasında temiz hava fanı hız kontrolü, egzoz fanı hız kontrolü, ısıtıcı kontrolü, dijital gösterge ve açma/kapama fonksiyonları ayrı ayrı test edilecektir.

7.3. Teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşılamayan veya mevcut sistemle uyumlu çalışmayan ürün kabul edilmeyecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY