T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1139 14/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KAPI VE PENCERE (MONTAJ DAHİL) ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23/10/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**AHŞAP KAPI 120X265 CM**	**1**	**ADET**		
2	**DİKEY KAYDIRMALI PENCERE 75X100 CM**	**1**	**ADET**		
3	**DİKEY KAYDIRMALI PENCERE 100X178 CM**	**1**	**ADET**		
4	**YATAY KAYDIRMALI PENCERE 110X110 CM**	**1**	**ADET**		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KAPI VE PENCERE ALIMI (MONTAJ DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONUSU

Bu teknik şartname, hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda **1 adet ahşap kapı ve sürme cam bölmesi ile 3 adet giyotin/yatay kaydırmalı pencerenin, gerekli tüm malzeme, aksesuar ve montaj işleri dahil olmak üzere temin edilmesi** işini kapsamaktadır.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Alınacak kapı ve pencereler, ekte/teknik çizimde belirtilen ölçülere ve kullanım amacına uygun olacaktır.

2.2. Teklif veren firma, imalat öncesinde yerinde ölçü kontrolü yapacaktır. Görselde belirtilen ölçüler esas alınacak olup, **nihai imalat ölçüleri yüklenici tarafından yerinde kontrol edilerek belirlenecektir.**

2.3. Ölçülerin yerinde alınması, imalat, nakliye, montaj, ayar ve çalışır vaziyette teslim işlemleri yükleniciye ait olacaktır.

2.4. Montaj sırasında mevcut duvar, doğrama ve diğer yapı elemanlarına zarar verilmemesi için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.

2.5. Montaj sonrasında oluşabilecek sıva, dolgu, sabitleme ve benzeri küçük tamiratlar yüklenici tarafından uygun şekilde yapılacaktır.

2.6. Tüm kapı ve pencereler düzgün, sağlam, güvenli ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir.

2.7. Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kullanılmamış ve birinci kalite olacaktır.

3. KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3.1. 1 Adet Ahşap Kapı ve Sürme Cam Bölmeli Sistem

3.1.1. Kapı sisteminin yaklaşık ölçüsü **120 cm genişlik x 265 cm toplam yükseklik** olacaktır.

3.1.2. Sistemin alt kısmı yaklaşık **120 cm genişlik x 215 cm yükseklik** ölçülerinde ahşap kapı olarak imal edilecektir.

3.1.3. Kapının üst kısmında yaklaşık **120 cm genişlik x 50 cm yükseklik** ölçülerinde sürme cam bölmesi bulunacaktır.

3.1.4. Üst cam bölmesinin bir bölümü sabit, diğer bölümü ise **yatay olarak sola kaydırılabilir/sürme** özellikte olacaktır.

3.1.5. Sürme cam kanadının hareketi kolay, sessiz ve takılma yapmayacak şekilde olacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit AMAN
TKY

3.1.6. Sürme sisteminde uygun taşıyıcı ray, tekerlek, stoper ve gerekli bağlantı elemanları bulunacaktır.

3.1.7. Camlar kullanım amacına uygun, güvenli ve yeterli dayanıklılığa sahip olacaktır. Cam kenarları keskin ve tehlike oluşturacak şekilde bırakılmayacaktır.

3.1.8. Ahşap kapı kanadı sağlam, düzgün yüzeyli ve hastane kullanımına uygun olacaktır.

3.1.9. Kapıda uygun nitelikte kapı kolu, kilit mekanizması, menteşe, stoper ve gerekli tüm aksesuarlar bulunacaktır.

3.1.10. Kapı kasası mevcut yapı ile uyumlu olacak ve duvara sağlam şekilde sabitlenecektir.

3.1.11. Kapı açılıp kapanırken sürtme, sıkışma veya kasaya temas etmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

3.1.12. Kapının yüzeyinde deformasyon, çatlak, kırık, çizik veya imalat hatası bulunmayacaktır.

4. PENCERE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.1. Pencere-1 – Dikey Kaydırmalı Giyotin Sistem

Adet: 1

4.1.1. Pencerenin yaklaşık ölçüsü **75 cm genişlik x 100 cm yükseklik** olacaktır.

4.1.2. Pencerenin **üst bölümü sabit**, alt bölümü ise **dikey olarak yukarı doğru kaydırılabilir** olacaktır.

4.1.3. Sistem giyotin tipinde çalışacak ve hareketli kanat kolay şekilde açılıp kapanacaktır.

4.1.4. Hareketli kanadın dengeli çalışmasını sağlayacak uygun ray, tekerlek, taşıyıcı ve sabitleme elemanları bulunacaktır.

4.1.5. Pencere kapalı konumda güvenli şekilde sabitlenebilecek ve kendiliğinden açılmayacaktır.

4.1.6. Cam yüzeylerde çatlak, kırık, çizik ve benzeri kusurlar bulunmayacaktır.

4.2. Pencere-2 – Dikey Kaydırmalı Giyotin Sistem

Adet: 1

4.2.1. Pencerenin yaklaşık ölçüsü **100 cm genişlik x 178 cm yükseklik** olacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

4.2.2. Pencerenin üst bölümü **sabit**, alt bölümü ise **dikey olarak yukarı doğru kaydırılabilir** olacaktır.

4.2.3. Sistem giyotin tipinde olacak ve hareketli kanat rahat ve güvenli şekilde çalışacaktır.

4.2.4. Hareketli bölümün kontrollü şekilde hareket etmesini sağlayacak uygun ray, taşıyıcı, tekerlek ve sabitleme mekanizmaları kullanılacaktır.

4.2.5. Pencere kapalı konumda güvenli şekilde sabitlenebilecektir.

4.2.6. Tüm cam ve doğrama elemanları düzgün, sağlam ve kullanım amacına uygun olacaktır.

4.3. Pencere-3 – Yatay Kaydırmalı Sistem

Adet: 1

4.3.1. Pencerenin yaklaşık ölçüsü **110 cm genişlik x 110 cm yükseklik** olacaktır.

4.3.2. Pencerenin bir bölümü **sabit**, diğer bölümü ise **yatay olarak sağa/sola kaydırılabilir** özellikte olacaktır.

4.3.3. Görselde belirtilen yerleşime uygun olarak **sol bölüm hareketli, sağ bölüm sabit** olacaktır.

4.3.4. Hareketli kanat uygun ray ve tekerlek sistemi üzerinde kolay ve sessiz şekilde hareket edecektir.

4.3.5. Pencere kapalı konumda güvenli şekilde sabitlenebilecektir.

4.3.6. Hareketli kanatta takılma, raydan çıkma veya aşırı boşluk oluşmayacaktır.

4.3.7 Sabit bölmenin penceresi buzlu cam olacaktır.

5. CAM VE DOĞRAMA ÖZELLİKLERİ

5.1. Kullanılacak camlar hastane ortamında kullanıma uygun, güvenli ve yeterli dayanıklılıkta olacaktır.

5.2. Cam kalınlığı, doğrama ve kullanım şartlarına uygun olarak yüklenici tarafından belirlenecek ve güvenli kullanım sağlayacaktır.

5.3. Doğrama profilleri düzgün, sağlam ve korozyona karşı dayanıklı olacaktır.

5.4. Doğrama birleşimlerinde açıklık, çapak veya keskin kenar bulunmayacaktır.

5.5. Tüm sabitleme elemanları paslanmaya ve normal kullanım şartlarına uygun olacaktır.

5.6. Pencere ve kapıların duvar birleşimlerinde gerekli sızdırmazlık ve sabitleme işlemleri yapılacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

6. MONTAJ VE TESLİM

6.1. İş kapsamında **1 adet kapı ve 3 adet pencerenin montajı dahil** olacaktır.

6.2. Montaj için gerekli dübel, vida, bağlantı elemanı, ray, tekerlek, fitil, silikon, mastik ve benzeri tüm yardımcı malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.3. Montaj sırasında mevcut duvar ve yapı elemanlarına zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

6.4. Montaj tamamlandıktan sonra tüm hareketli kanatların açılıp kapanma, kayma ve kilitleme kontrolleri yapılacaktır.

6.5. Kapı ve pencereler kullanıma hazır ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

6.6. Montaj sonrasında ortaya çıkan ambalaj, atık ve imalat artıklarının ortamdan uzaklaştırılması yükleniciye ait olacaktır.

6.7. Montaj sırasında veya sonrasında yüklenici kaynaklı meydana gelebilecek hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.

7. ÖLÇÜ TABLOSU

Sıra	Malzeme	Adet	Sistem	Yaklaşık Ölçü
1	Ahşap kapı + üst sürme cam bölmesi	1	Üst kısmı sürme camlı	**120 × 265 cm**
2	Pencere-1	1	Dikey kaydırmalı giyotin	**75 × 100 cm**
3	Pencere-2	1	Dikey kaydırmalı giyotin	**100 × 178 cm**
4	Pencere-3	1	Yatay kaydırmalı	**110 × 110 cm**

Not: Ölçüler görselde verilen ölçüler esas alınarak hazırlanmıştır. **İmalat öncesinde yüklenici tarafından yerinde ölçü alınması zorunludur.** Yerinde alınan ölçüler doğrultusunda imalat yapılacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY