T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.10.2026

Sayı: 1016
Konu: HASTANEMİZ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİN PENCERE VE KAPI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.10.2026 saat 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda.

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜRGÜLÜ PENCERE | | | 1 | Adet | | |
| 2 | ALÜMİNYUM KAPI | | | 1 | Adet | | |
| | | | | | | **Genel Toplam** | |

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

## PENCERE VE KAPI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. İşin Konusu**

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bünyesinde bulunan mevcut pencerenin açılır-sürgülü pencere sistemine dönüştürülmesi ve mevcut kapının alüminyum doğrama, yarısı cam yarısı kompozit panel olacak şekilde yenilenmesi işidir.

**2. Pencere İmalatı**

-Mevcut pencere doğraması sökülerek yerine uygun ölçülerde alüminyum doğrama açılır-sürgülü pencere sistemi yapılacaktır.

-Pencerenin yaklaşık ölçüleri mevcut yerinde görüldüğü üzere 118 cm × 114 cm civarındadır. Kesin ölçü yüklenici firma tarafından yerinde alınacaktır.

-Pencere ölçülerinin alınması, imalat öncesi mevcut açıklığın kontrol edilmesi ve imalata uygun hale getirilmesi yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

-Pencere kanatları rahat açılıp kapanabilecek, sürgü mekanizması düzgün ve güvenli şekilde çalışacaktır.

-Kullanılacak alüminyum profiller, hastane kullanımına uygun, dayanıklı ve kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

-Pencerede uygun kalınlıkta, ısıcam kullanılacaktır.

-Pencere doğramasında su ve hava sızdırmazlığını sağlayacak uygun conta ve sızdırmazlık malzemeleri kullanılacaktır.

-Montaj sırasında mevcut duvar, zemin ve diğer yapı elemanlarına zarar verilmeyecektir.

-İmalat ve montaj tamamlandıktan sonra pencerenin açma-kapama ve sürgü mekanizmasının çalışır durumda olduğu kontrol edilecektir.

**3. Kapı İmalatı**

-Mevcut kapı yerine alüminyum doğrama kapı imal edilerek monte edilecektir.

-Kapının yaklaşık ölçüsü mevcut açıklığa göre belirlenecek olup, kesin ölçü yüklenici firma tarafından yerinde alınacaktır.

-Kapının üst yarı kısmı cam, alt yarı kısmı kompozit panel olacak şekilde imalatı yapılacaktır.

-Kullanılacak cam, hastane kullanımına uygun, güvenli ve yeterli kalınlıkta olacaktır.

-Kompozit panel dış etkilere, neme ve günlük kullanıma dayanıklı, kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

-Kapı kasası ve kanadı sağlam, düzgün ve terazisinde monte edilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

-Kapıda uygun kalitede menteşe, kol, kilit ve gerekli diğer aksesuarlar kullanılacaktır.

-Kapının rahat açılıp kapanması sağlanacak, kapı kanadında sürtme, boşluk veya takılma olmayacaktır.

**4. Genel Hükümler**

-Yüklenici firma imalat öncesinde mahallinde kesin ölçü almakla yükümlüdür.

-Görsellerde ve yaklaşık ölçülerde belirtilen ölçüler ön bilgi niteliğinde olup, imalat için esas ölçü yerinde alınacak kesin ölçüdür.

-Kullanılacak malzemeler yeni, kullanılmamış ve birinci sınıf olacaktır.

-İmalat sırasında kullanılacak tüm yardımcı bağlantı ve montaj elemanları işin gerektirdiği şekilde yüklenici tarafından karşılanacaktır.

-Montaj sonrası oluşabilecek moloz, ambalaj ve atıklar yüklenici tarafından temizlenerek çalışma alanı teslim edilecektir.

-Yapılan imalatın mevcut yapıya uygunluğu ve ölçülerin doğruluğu yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır.

-İmalat ve montaj tamamlandıktan sonra pencere ve kapı idare tarafından kontrol edilecek, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yüklenici tarafından giderilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu

Üretici