T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1209 30/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MORG VE OKSİJEN ODASI GİRİŞİ İÇİN ÇATI HİZMETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09/11/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

·a ı	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	2X2 SUNDURMA ÇATI	2	ADET		

UYGUNDUR
30/10/2026
Dr.Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

MORG VE OKSİJEN ODASI GİRİŞLERİNE SUNDURMA ÇATI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi morg girişi ve oksijen odası girişine, kış mevsiminde bina çatısından düşebilecek buz kütlelerine karşı koruma sağlamak ve kapı önlerinde kar birikmesini önlemek amacıyla sundurma çatı yapılması işini kapsar.

1.2. İş kapsamında, her biri 2 × 2 metre ölçülerinde olmak üzere toplam 2 adet sundurma çatı imal edilecek ve ilgili girişlere monte edilecektir.

1.3. İş; gerekli ölçümlerin yapılması, uygun taşıyıcı sistemin belirlenmesi, malzeme temini, imalat, nakliye, montaj, bağlantı elemanları, sabitleme, sızdırmazlık ve işin tamamlanması için gerekli tüm işçilikleri kapsar.

2. GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Her bir sundurma çatının yatay izdüşüm ölçüsü 2 × 2 metre olacak, montaj öncesinde mevcut bina ve kapı ölçüleri yerinde kontrol edilecektir.

2.2. Sundurma çatılar, morg ve oksijen odası giriş kapılarının önünü yeterli ölçüde örtecek ve kapıların rahatça açılıp kapanmasını engellemeyecek şekilde imal edilecektir.

2.3. Sundurma çatılar, Diyadin ilçesinin kış şartları, yoğun kar yağışı, kar birikmesi, don, buzlanma ve rüzgâr etkileri dikkate alınarak tasarlanacaktır.

2.4. Taşıyıcı sistem; çelik profil veya eşdeğer dayanım sağlayan uygun bir konstrüksiyondan oluşturulacaktır. Kullanılacak malzemeler dış ortam koşullarına, korozyona ve uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.

2.5. Taşıyıcı profillerin kesitleri, kalınlıkları, bağlantıları ve ankrajları, ilgili yerel kar ve rüzgâr yüklerini güvenle taşıyacak şekilde belirlenecektir. Yalnızca görsel yeterliliğe göre malzeme seçimi yapılmayacaktır.

2.6. Sundurma çatılar, tasarım yükleri altında taşıma gücü kaybına, çökme, burkulma, kalıcı bükülme veya bağlantı noktalarında gevşemeye neden olmayacak şekilde imal edilecektir.

3. KAR VE BUZ DÜŞMESİNE KARŞI DAYANIM

3.1. Sundurma çatılar, yoğun kar yağışı sırasında oluşabilecek kar yükünü ve bina çatısından düşebilecek buz kütlelerinin darbe etkisini dikkate alan güvenli bir tasarıma sahip olacaktır.

3.2. Taşıyıcı sistem, çatı kaplaması ve bağlantı elemanları birlikte değerlendirilerek düşey kar yükleri, rüzgâr etkileri ve düşen buzların oluşturabileceği darbelere karşı uygun dayanım sağlanacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

3.3. Çatı kaplaması, darbe etkisiyle kolayca kırılmayacak, parçalanmayacak veya yerinden çıkmayacak nitelikte olacaktır. Kaplama ve taşıyıcı sistem, belirlenen tasarım koşullarında kullanıcılar için tehlike oluşturmayacaktır.

3.4. Bina çatısından düşebilecek buzların sundurma üzerinden sıçrayarak giriş kapısına veya yaya geçiş alanına yönelmesini azaltacak uygun çatı geometrisi ve koruyucu düzenlemeler yapılacaktır.

3.5. Sundurma çatılar, bina çatısından gelebilecek buz ve kar düşmelerine karşı koruma sağlayacak şekilde konumlandırılacaktır. Bununla birlikte, hiçbir sundurma sisteminin her büyüklükteki buz kütlesine karşı mutlak koruma sağlayacağı varsayılmayacak; gerekli tasarım ve güvenlik tedbirleri işe uygun şekilde belirlenecektir.

4. ÇATI EĞİMİ VE KAR BİRİKMESİNİN ÖNLENMESİ

4.1. Çatı yüzeyi, yağmur ve eriyen kar sularının birikmesine izin vermeyecek uygun eğimde imal edilecektir.

4.2. Çatı eğimi ve su tahliye yönü, kar ve buz kütlelerinin giriş kapısı önüne veya yaya geçiş güzergâhına yönelmesini önleyecek şekilde belirlenecektir.

4.3. Sundurmalar, kapı önlerinde kar birikmesini azaltacak ve giriş çıkışların kış aylarında daha rahat yapılmasını sağlayacak şekilde konumlandırılacaktır.

4.4. Çatıdan akan suların kapı önünde, yürüme alanlarında veya bina girişlerinde buzlanmaya neden olmasını önlemek için gerekli tahliye ve yönlendirme tedbirleri alınacaktır.

4.5. Sundurma çatılar, kapıların açılma yönü, mevcut bina cephesi, yaya geçiş alanları ve varsa mevcut tesisatlar dikkate alınarak monte edilecektir.

5. MONTAJ VE SABİTLEME

5.1. Sundurmaların montajı, mevcut bina yapısına uygun, güvenli ve kalıcı bağlantılar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

5.2. Bina taşıyıcı sisteminin uygunluğu kontrol edilmeden gelişigüzel delme veya sabitleme yapılmayacaktır. Ankraj ve bağlantı elemanları, aktarılacak yükleri güvenle taşıyacak nitelikte olacaktır.

5.3. Montaj sırasında bina cephesine, yalıtıma, mevcut tesisatlara ve diğer yapı elemanlarına zarar verilmeyecektir. Montaj nedeniyle oluşabilecek hasarlar yüklenici tarafından giderilecektir.

5.4. Montaj noktalarında su sızmasına yol açabilecek boşluklar uygun malzemelerle kapatılacaktır.

5.5. Montaj işlemleri sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacak; hastane girişlerinde hasta, personel ve ziyaretçilerin güvenliği sağlanacaktır.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

5.6. İmalat ve montaj tamamlandığında tüm bağlantılar kontrol edilecek, gevşek bağlantı, keskin kenar, çıkıntı, sarkma veya güvenlik riski oluşturabilecek kusurlar giderilecektir.

6. MALZEME VE İŞÇİLİK KALİTESİ

6.1. Kullanılacak bütün malzemeler yeni, kullanılmamış, sağlam ve dış ortam koşullarına uygun olacaktır.

6.2. Metal yüzeyler paslanmaya karşı uygun koruyucu işlemden geçirilecek; boya veya kaplama uygulamaları dış ortam kullanımına uygun olacaktır.

6.3. Kaynaklı birleşimler düzgün, sağlam ve süreklilik sağlayacak nitelikte yapılacaktır. Kaynak ve bağlantı bölgelerinde dayanımı olumsuz etkileyebilecek kusurlar bulunmayacaktır.

6.4. Çatı kaplaması, taşıyıcı sistem ve bağlantı elemanları birbiriyle uyumlu olacak; uygulama sonunda bütünlük arz eden, güvenli ve kullanıma hazır bir sundurma sistemi ortaya çıkarılacaktır.

7. YERİNDE İNCELEME VE TEKNİK BİLGİ

7.1. İstekliler, teklif hazırlamadan önce işin yapılacağı alanları yerinde inceleyebilir. Ölçüler, montaj koşulları, bina cephesi ve mevcut girişlerin durumu bu inceleme sırasında değerlendirilebilir.

7.2. Sundurma çatıların mevcut bina yapısına uygunluğu, montaj koşulları ve uygulama detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen istekliler, Diyadin Devlet Hastanesi Teknik Servis Birimi ile iletişime geçebilir.

7.3. Yerinde inceleme ve teknik bilgi alma imkânı, bütün isteklilere eşit koşullarda sunulacaktır. İsteklilere verilecek ve teklif hazırlamayı etkileyebilecek açıklamalar, gerekli görüldüğünde satın alma sürecinin usulüne uygun yöntemleriyle diğer isteklilerin de bilgisine sunulacaktır.

8. KONTROL VE KABUL

8.1. İşin tamamlanmasının ardından sundurma çatılar, hastane idaresinin görevlendireceği personel tarafından kontrol edilecektir.

8.2. Kontrolde ölçüler, montajın sağlamlığı, bağlantı noktaları, çatı eğimi, su tahliyesi, kapıların rahat açılıp kapanması ve genel işçilik kalitesi değerlendirilecektir.

8.3. Uygun bulunmayan, eksik yapılan veya şartnameye aykırı olan imalat ve montaj kusurları yüklenici tarafından ek ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

8.4. Sundurma çatılar, bütün imalat ve montaj işlemleri tamamlanmış, güvenli ve kullanıma hazır durumda idareye teslim edilecektir.

9. GARANTİ VE SORUMLULUK

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Müşahit YAMAN
TKY

9.1. Yüklenici, yaptığı imalat ve montaj işçiliğinden ve kullandığı malzemelerden kaynaklanan kusurlara karşı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti verecektir.

9.2. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik kaynaklı oluşan kusurlar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Kullanım hatası, olağan dışı olaylar ve yüklenicinin sorumluluğunda olmayan durumlar ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre değerlendirilecektir.

9.3. Yüklenici, montaj sırasında ve sonrasında kendi faaliyetlerinden kaynaklanan zararları gidermekle sorumludur.

10. İŞİN TESLİMİ

10.1. Morg girişi ve oksijen odası girişine yapılacak toplam 2 adet sundurma çatı, eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilecektir.

10.2. İş kapsamında gerekli olan malzeme, nakliye, montaj, bağlantı elemanları, işçilik ve tamamlayıcı uygulama giderleri teklif fiyatına dâhil olacaktır.

10.3. İş, hastane idaresinin belirleyeceği yerlerde ve idarenin uygun göreceği çalışma programına göre yürütülecektir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit [illegible]
TKY