T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

02.11.2026

Sayı:
Konu: Su Hidroforlarının Parça Dahil Tamir Ve Onarımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.11.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	2 Adet KOMM 400 V Marka/Model Su Pompa Hidroforunun Parça Dahil Tamir ve Bakımı	1	**Adet**		
				Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ

2 ADET KOMM 400 V SU POMPASI / HİDROFORUN PARÇA DAHİL TAMİR VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu teknik şartname, hastanemiz bünyesinde kullanılmakta olan KOMM 400 V marka/özellikte 2 (iki) adet su pompası-hidroforun, gerekli yedek parçalar yüklenici tarafından karşılanmak üzere arıza giderme, tamir, bakım, montaj ve çalışır durumda teslim işlemlerini kapsar.

İş kapsamında cihazların arıza tespiti, sökme-takma işlemleri, gerekli parça değişimleri, bakım, test ve devreye alma işlemleri yapılacaktır.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Yüklenici, işe başlamadan önce her iki cihazı yerinde inceleyecek; arızaları ve yapılması gereken işlemleri idareye bildirecektir.

2.2. Tamir ve bakım işlemleri, cihazların mevcut teknik yapısına, üretici tavsiyelerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2.3. Kullanılacak tüm yedek parçalar yeni, kullanılmamış, orijinal veya cihazla tam uyumlu, kaliteli ve amaca uygun olacaktır. Çıkma, kullanılmış veya yenilenmiş parçalar idarenin yazılı onayı olmadan kullanılamaz.

2.4. Değiştirilecek parçalar ve yapılacak işlemler işe başlanmadan önce idarenin bilgisine sunulacak; idarenin onayı alınmadan şartname kapsamı dışında ilave işlem veya parça bedeli talep edilmeyecektir.

2.5. İşçilik, yedek parça, nakliye, sökme-takma, montaj, test, devreye alma ve işin tamamlanması için gerekli tüm sarf malzemeleri teklif edilen bedele dâhil olacaktır.

2.6. Yüklenici, çalışma sırasında hastanenin hizmetlerini aksatmamak için idare ile koordineli hareket edecek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alacaktır.

3. YAPILACAK TAMİR VE BAKIM İŞLEMLERİ

3.1. Her iki su pompası-hidroforun genel mekanik ve elektriksel kontrolleri yapılacaktır.

3.2. Cihazlarda arızalı veya aşınmış olduğu tespit edilen fan difüzörleri, keçeler ve rulmanlar yenileriyle değiştirilecektir.

3.3. Değiştirilecek parçalar cihazın marka, model ve teknik özelliklerine uygun ölçü ve nitelikte olacaktır.

3.4. Pompa gövdesi, çark, mil, yataklama, bağlantı elemanları ve sızdırmazlık noktaları kontrol edilecek; şartname kapsamındaki tamir ve bakımın gerektirdiği temizlik ve ayarlamalar yapılacaktır.

3.5. Gerekli görülen bağlantı ve montaj elemanları kontrol edilerek gevşeklik, kaçak, titreşim ve olağan dışı ses oluşturabilecek hususlar giderilecektir.

3.6. Elektrik bağlantıları, motorun çalışma durumu, akım çekişi ve koruma elemanları kontrol edilecektir. Elektriksel işlemler yetkin personel tarafından yapılacaktır.

3.7. Tüm parçaların değişimi ve montajı tamamlandıktan sonra cihazlar çalıştırılarak gerekli ayarları yapılacak ve devreye alınacaktır.

4. TEST, KONTROL VE KABUL

4.1. Tamir ve bakım işlemleri tamamlanan her iki cihaz, idarenin görevlendireceği personelin gözetiminde çalıştırılarak kontrol edilecektir.

Ali Cengiz Çiftçi
Teknisyen

Yusuf Çiftçi
Teknisyen

4.2. Test sırasında cihazların su basma ve basınç oluşturma işlevleri, çalışma sürekliliği, sızdırmazlığı, titreşim ve ses durumu ile genel çalışma performansı kontrol edilecektir.

4.3. Cihazlarda su kaçağı, olağan dışı ses, aşırı titreşim, aşırı ısınma veya çalışma güvenliğini olumsuz etkileyen bir durum bulunmayacaktır.

4.4. Testlerde başarısız olan veya eksik/ayıplı yapılan işler yüklenici tarafından ilave bedel talep edilmeksizin giderilecek ve yeniden teste tabi tutulacaktır.

4.5. Cihazlar sorunsuz ve çalışır durumda idareye teslim edilmeden iş tamamlanmış sayılmayacaktır.

5. GARANTİ

5.1. Yapılan tamir, bakım, değiştirilen yedek parçalar ve işçilik, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl yüklenici garantisi altında olacaktır.

5.2. Garanti süresi içinde yapılan işçilikten veya takılan parçalardan kaynaklanan arızalar, yüklenici tarafından idarenin bildiriminden itibaren makul süre içinde ve hiçbir ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

5.3. Garanti kapsamında yapılan müdahaleler nedeniyle idareden parça, işçilik, ulaşım veya benzeri herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

6. İŞİN SÜRESİ VE TESLİM

6.1. İşe, idarenin yazılı bildirimi/işe başlama talimatı sonrasında başlanacaktır.

6.2. Tamir ve bakım işlemleri, işe başlama tarihinden itibaren ... takvim günü içerisinde tamamlanarak cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir.

6.3. İşin tamamlandığı, testlerin başarılı şekilde sonuçlandığı ve cihazların çalışır durumda teslim edildiği idarece düzenlenecek kabul/tutanak ile kayıt altına alınacaktır.

7. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

7.1. Yüklenici, işin gerektirdiği teknik bilgi ve deneyime sahip personel görevlendirecektir.

7.2. İş sırasında hastane bina, tesisat ve demirbaşlarına verilecek zararlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.

7.3. Sökülen arızalı parçalar idarenin talebi hâlinde idareye teslim edilecektir.

7.4. Yüklenici, iş bitiminde yapılan işlemleri ve değiştirilen parçaları gösteren servis/işçilik raporunu idareye teslim edecektir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8.2. İdare, işin her aşamasında yapılan işlemleri ve kullanılan parçaları kontrol etme hakkına sahiptir.

8.3. Bu teknik şartname 8 (sekiz) bölümden oluşmaktatır

HAZIRLAYAN
Ali Cengiz ÇİFTÇİ Teknisyen İmza:

Yusuf ÇİFTÇİ
Teknisyen